

Приложение № 2

ДО
ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 24,
С. ВЕНЕЦ, ОБЩ. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


за предоставяне на оферти, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - НОВИ ПАЗАР“ ООД
ЕИК	127519383
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Пламен Драганов Парушев – Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ №40
Телефон: Факс: E-mail:	0537/23193 0537/23193 office@roadnp.com



(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Уважаема г-

жо Сали,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект **„Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“**, след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (**Приложение № 4**) и Ценово предложение (**Приложение № 5**).

Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – **четвърта група** - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от **IV-та категория** – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „г“ от ЗУТ – паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - **Удостоверение № IV – TV 004884 за вписване от ЦПРС, за строеж IV-та категория.**

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде до 31.07.2018 г., до която дата ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (**Приложение № 4**) и Ценово предложение (**Приложение № 5**).

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

27/06/2018 г.
Пламен Паруш
„ПЪТНО ПО
ПАЗАР“ ООД

(попис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД





Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният Пламен Драганов Парушев

(трите имена)

данни по документ за самоличност _____ чл. 2 от ЗЗЛД _____ от МВР - Шумен
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - НОВИ ПАЗАР“ ООД
(длъжност) (наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ 127519383, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намират в следната свързаност с друг оферент или спрямо Кандидата/Възложителя:


- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 27.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(попис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



Приложение № 4

ДО
ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 24,
С. ВЕНЕЦ, ОБЩ. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферти, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.


ОТ


Наименование на оферента	„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - НОВИ ПАЗАР“ ООД
ЕИК	127519383
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Пламен Драганов Парушев – Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ №40
Телефон:	0537/23193
Факс:	0537/23193
E-mail:	office@roadnp.com

Уважаема г-жо Сали,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“.

Нашето предложение за изпълнение на строителни и монтажни работи в
т.ч.:





I. ОБЕКТ:

„Обновяване на

централен парк в с. Венец, община Венец“

1. Дейности по Част: Геодезия и ВП;
2. Дейности по Част: Паркоустройство и благоустройство;
3. Дейности по Част: Електро.

II. ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

1. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

- 1.1. Дейности по Част: Паркоустройство и благоустройство;
- 1.2. Дейности по Част: Електро.

2. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

- 2.1. Дейности по Част: Геодезия и ВП;
- 2.2. Дейности по Част: Паркоустройство и благоустройство;
- 2.3. Дейности по Част: Електро.

3. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

- 3.1. Дейности по Част: Геодезия и ВП;
- 3.2. Дейности по Част: Паркоустройство и благоустройство;
- 3.3. Дейности по Част: Електро

по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, е както следва:

Изпълнението на отделните видове строително и монтажни работи ще е съгласно техническата спецификация - Приложение №1.

I. ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ВП

Проектът за вертикално планиране предвижда необходимото изменение на съществуващия терен с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително раз местването им и дава представа за облика на новопроектирания обект. С проекта са определени височинно, съоръженията, площадките и алеите на парковото пространство.

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Демонтажни дейности

Изкореняване на единични дървета. Демонтаж на съществуващите градински бордюри. Демонтаж на съществуваща настилка от тротоарни плочи, вкл. отнемане на част от основата с цел достигане на проектното ниво на леглото на настилките.

Настилки

Бетонени тротоарни плочи 40/40/6см

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие

Размери: 5/20/50см



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Цвят: Сив

Устойчиви на високи натоварвания

Устойчиви на замръзване и луга

Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности

Минималната дебелина на полагане ще бъде минимум 2 см.

Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Основата ще се извършва само с одобрени материали, които трябва да бъдат добре трамбовани и трябва да включва следните слоеве:

Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка

След полагане на трошенокаменната основа ще бъде изпълнен изравнителен слой от пясък с фракция 2/5мм с дебелина 5см.

Доставка и полагане на плочи 40/40/6см в светло сив цвят, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи

Плочите ще бъдат обработени със специално покритие осигуряващо защита срещу атмосферни влияния и замърсяване. След полагане на настилка върху изравнителната замазка те ще бъдат фугирани с фин пясък с фракция 0-2мм.

Доставка и полагане на тактилна настилка от бет.трот.плочи 40/40/6см, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи

Настилката ще бъде с размери 40x40см и ще бъде фугирана с фин пясък с фракция 0-2мм.

Ударопоглътяща настилка за детски кът

Доставка и направа на двуслойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Основата ще се извършва само с одобрени материали, които трябва да бъдат добре трамбовани.

Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

След полагането и уплътняването на основата от трошен камък, върху нея ще се положи армировъчна мрежа ф6,5 с око 20/20см, след което се излива бетон С25/30, с дебелина 8 см и се шлайфа.

Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътяща настилка в жълт, червен, син и зелен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Саморазливните каучукови настилки ще се положи върху шлайфана армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см. Площта, върху която е излята настилката ще бъде оградена с предварително поставен бордюр.

Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие

Размери: 5/20/50см

Цвят: Сив


Устойчиви на високи натоварвания

Устойчиви на замръзване и луга

Изграждане на пясъчник

Изкоп в земни почви

Предвидените изкопи ще са ръчно изкопани, ивични, съобразени с широчината на стоманобетонната част, както и с дълбочината отредена за пясъчник.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Стоманобетонени

стени

Кофражните работи ще осигурят проектните размери и очертанията на стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. Кофражът ще бъде изграден с точност и ще бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери.

Бетон C25/30; БДС EN 206:2013+A1:2016

Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Бетонът ще се полага така, че да се избегне разслояването на материалите и изместването на армировката и кофража. Когато се налага, вибрирането на бетона ще се съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите.

Армировъчна стомана B235, B420(B500); EN 10080:2005;

Армировката ще се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди. Бетонното покритие на армировката ще е мин.3,0см, (ще се използват фиксатори); Върху изградените бетонови стени ще бъде монтиран метален профил 40/40/3мм, върху който ще бъдат положени импрегнирани дървени елементи 5/10/30см.

Реновиране на съществуваща ограда

Изчукване на компрометирани части от бетонова основа на ограда, вкл. възстановяването им и всички свързани с това разходи

Почистването на отчупени, ронещи се, нездрави части се извършва с шило, секач и чук, или с къртач (ще се внимава се да не се разрушат здрави участъци, особено при по-стари бетони).

Доставка и полагане на декоративна мозаечна мазилка със структура имитираща настилка по съществуваща масивна основа на ограда и всички свързани с това разходи

За създаване на естетически издържана визия и завършеност и за защита и декорация на масивната част от реновираната ограда се предвижда полагането на декоративна мозаечна мазилка, чиято структура трябва да си кореспондира с тази на настилка.

Доставка и полагане на оградна система с височина 110см, съгласно приложен детайл, вкл. оградни стълбове и пана и всички свързани с това разходи

Оградно пано с височина 110см и дължина 200см

Стълбовете ще са с височина 150см, диаметър 48мм и дебелина 1,5мм. Паната ще се монтира към оградните стълбове чрез кръгъл колет с болтове и гайки М6. На входа на парка ще бъде монтирана двукрила врата с височина 150см и ширина 300см.

Земни работи и озеленяване - Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата; Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м²; Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи; Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м²; Поливане на тревни площи при норма 10л/м² - три пъти до първа коситба; Първа коситба на тревни площи


ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Ел.табла и захранващи кабели

За новото осветление се предвижда монтаж на разпределително табло РТпарк, от което ще излязат 3 клона за парковото осветление. Новото осветление ще се върже към сега съществуващите мощности за осветление по ВМрНН.

Парково осветление

Парковото осветление уе се изпълни съгласно проектното решение и ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с LED-15вт (един брой на стълб), монтирани на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

стоманено-тръбен

стълб с височина до

4,5м. Предвидени са три броя клонове за парково осветление с кабели СВТ 3х4мм².

Оборудване и обзавеждане

Оборудване за детски кът и фитнес на открито

- Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца до 3 години.
- Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца до 3 години.
- Доставка и монтаж на люлка тип "клатушка".
- Доставка и монтаж на въртележка с кончета.
- Доставка и монтаж на люлка тип "везна" за деца от 3 до 12 години.
- Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца от 3 до 12 години.
- Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца от 3 до 12 години.
- Доставка и монтаж на детска беседка.
- Доставка и монтаж на табела за детска площадка.
- Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред за открито.

Екстериорно обзавеждане

- Доставка и монтаж на тройна пергола.
- Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа.
- Доставка и монтаж на пейка.

**II. ОБЕКТ: „Рехабилитация на
площадни пространства в община Венец“**

1. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Демонтажни дейности

Изкореняване на единични дървета. Демонтаж на съществуващите градински и пътни бордюри. Механизирано разкътрване на съществуващата настилка от тротоарни плочи.

Настилки

Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25см с регола 15см и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие

Размери: 15/25/50см

Регола: 15см

Цвят: Сив

Устойчиви на високи натоварвания

Устойчиви на замръзване и луга


Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновирани пътни бордюри с бетонова ивица с ширина 50см и всички свързани с това разходи

Ивицата между реновирания пътен бордюри и изрязаният с фугорезачка асфалт ще бъде оформена с бетон с дебелина до 10см и ширина до 50см.

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие

Размери: 5/20/50см



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Цвят: Сив
Устойчиви на високи натоварвания
Устойчиви на замръзване и луга
Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности
Минималната дебелина на полагане ще бъде минимум 2 см.
Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи
При изпълнение на настилка, около сградите ще се предвиди ивица изпълнена с пясъчно циментова смес на нивото на настилка.
Доставка и полагане на плочи 40/40/6см, 30/20/6см, 30/30/6см в цвят светло сив, антрацит сив и охра, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи
След полагане на плочите върху изравнителната замазка те ще бъдат фугирани с фин пясък с фракция 0-2мм. Предвидена е комбинация от 3 размера и 3 цвята. Настилка ще е с размери 40/40, 30/30 и 30/20см и ще е в светло сив, антрацит сив цвят и охра.
Доставка и полагане на тактилна настилка от бет.трот.плочи 40/40/6см, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи
Настилка ще бъде с размери 40х40см и ще бъде фугирана с фин пясък с фракция 0-2мм.
Земни работи и озеленяване - Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 50см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи; Доставка на хумусна почва около 50см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата; Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м²; Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи; Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м²; Поливане на тревни площи при норма 10л/м² - три пъти до първа коситба; Първа коситба на тревни площи; Доставка и засаждане на широколистни дървета, вкл. торене и поливане и всички свързани с това разходи

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Електрически табла и захранващи кабели

За новото осветление се предвижда монтаж на разпределително табло Тосв, от което ще излязат 2 клона за парковото осветление. Новото осветление ще се върже към сега съществуващите мощности за осветление по ВМрНН.

Парково осветление

Ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с LED-15вт (един брой на стълб), монтирани на стоманено-тръбен стълб 4,5м (по каталог).

Екстериорно обзавеждане

Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа


Доставка и монтаж на пейка

Доставка и монтаж на беседка

Доставка и монтаж на фонтанка

Доставка и монтаж бетонови антипаркинг елементи - топка с диаметър 40см

2. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“



ЧАСТ:

ГЕОДЕЗИЯ И ВП

Преди да започнат изкопните работи, Изпълнителят ще маркира точно местата на изкопите. Изкопите ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация.

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Демонтажни дейности

Механизирано разкътрване на стъпала и бетонови елементи. Демонтаж на отводнителна решетка, съществуващите градински и пътни бордюри. Демонтаж на съществуващата настилка от тротоарни плочи,

Изграждане и реновиране на стъпала

При изграждането на нови стъпала ще бъдат извършени следните дейности:

Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500

Армировката ще се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди. Бетонното покритие на армировката ще е мин. 2,5 см, (ще се използват фиксатори).

Доставка и полагане на бетон клас C 20/25

Бетонът ще се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в ъглите на кофража и във фугите. Ще се използват механични вибратори от подходящ вид(ове) за всеки бетон. На всеки макс. 20 линейни метра от оградата, ще се изпълни дилатационна фуга 3 см.

Направа кофраж

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес.

Покрития и облицовки

За новите и съществуващите стъпала се предвижда да бъдат облицовани с плочи и чела, които си кореспондират с настилка на пространството.

Те ще бъдат положени върху хастарна замазка, която представлява смес от пясъци, цимент и добавки. Тя трябва да отговаря на следните характеристики:

Настилки

Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25 см с регола 15 см и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие

Размери: 15/25/50 см

Регола: 15 см

Цвят: Сив

Устойчиви на високи натоварвания

Устойчиви на замръзване и луга

Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновиран път бордюри с бетонова ивица с ширина 50 см и всички свързани с това разходи
Ивицата между реновирания пътен бордюри и изрязаният с фугорезачка асфалт ще бъде оформена с бетон с дебелина до 10 см и ширина до 50 см.

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие

Размери: 5/20/50 см

Цвят: Сив

Устойчиви на високи натоварвания

Устойчиви на замръзване и луга



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности

Минималната дебелина на полагане ще бъде минимум 2 см.

Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи

Първо ще се положат плочите на разстояние до 20 см от сградата, след което ще се запълни площта между настилка и цокъла с пясъчно циментова смес.

Доставка и полагане на плочи 40/40/6см и 30/30/6см в светло сив цвят и охра, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи

След полагане на плочите върху изравнителната замазка те ще бъдат фугирани с фин пясък с фракция 0-2мм. Предвидена е комбинация от 2 размера и 2 цвята. Настилка ще е с размери 40/40 и 30/30 см и ще е в светло сив цвят и охра.

Земни работи и озеленяване - Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата; Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м²; Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи; Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м²; Поливане на тревни площи при норма 10л/м² - три пъти до първа коситба; Първа коситба на тревни площи

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Електрически табла и захранващи кабели

За новото парково осветление се предвижда монтаж на разпределително табло РТОсв. За ел.захранване на табло РТО ще се ползва сега съществуващата ВМрНН (от която в момента се захранва съществуващото осветление) – от най-близкия съществуващ стълб. **Парково осветление**

Ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с LED-15вт (по един брой на стълб), монтирани на стоманено-тръбен стълб.

Екстериорно обзавеждане

- Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа
- Доставка и монтаж на пейка
- Доставка и монтаж на беседка
- Доставка и монтаж на фонтанка

3. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ВП


Предвидените изкопно-насипни работи са до достигане на необходимата кота легло на настилка. Преди да започнат изкопните работи, ще се маркират точно местата на изкопите. Изкопите ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация.

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ


Демонтажни дейности

Демонтаж на съществуваща метална конструкция и нейния бетонов фундамент. Демонтаж на градински бордюри и бетонови оградащи елементи. Демонтаж на





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



съществуващата настилка, вкл. отнемане на част от основата с цел достигане на проектното ниво на леглото на настилките.

Изграждане и реновиране на стъпала и вертикални елементи

При изграждането на нови стъпала ще бъдат извършени следните дейности:

Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500

Армировката ще се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди. Бетонното покритие на армировката ще е мин. 2,5 см, (ще се използват фиксатори).

Доставка и полагане на бетон клас C 20/25

Бетонът ще се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в тглите на кофража и във фугите. Ще се използват механични вибратори от подходящ вид(ове) за всеки бетон. На всеки макс. 20 линейни метра от оградата, ще се изпълни дилатационна фуга 3 см.

Направа кофраж

Изпълнението на кофража ще осигури поемането на натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. Кофражът ще бъде изграден с точност и ще бъде устойчив, с адекватни подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери.

Покрития и облицовки

За новите и съществуващите стъпала се предвижда да бъдат облицовани с плочи и чела, които си кореспондират с настилката на пространството. Те ще бъдат положени върху хастарна замазка, която представлява смес от пясъци, цимент и добавки.

Изграждане на подпорна стена

Последователните стъпки при изграждане на подпорна стена със сегментен блок ще започнат с изкопни работи и подготовка на почвата, както и на основата на стената.

Доставка и монтаж на парапет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи

По цялата дължина на подпорната стена ще се монтира парапет, който е с обща височина 105 см и с максимално разстояние между вертикалните елементи 150 см осово.

Ремонт на компроментирана облицовка по съществуващи подпорни стени и всички свързани с това разходи

Настилки

Изкоп за легло на настилка, натоварване и извозване

Преди да започнат изкопните работи, ще се маркират точно местата на изкопите. Изкопите ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация.

Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20 см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Основата ще се извършва само с одобрени материали, които ще бъдат добре трамбовани и ще включва следните слоеве:

Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка


След полагане на трошенокаменната основа ще бъде изпълнен изравнителен слой от пясък с фракция 2/5 мм с дебелина 5 см.

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие

Размери: 5/20/50 см

Цвят: Сив



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Устойчиви на
Устойчиви на замръзване и луга

високи натоварвания

Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности

Минималната дебелина на полагане ще бъде минимум 2 см.

Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи

Първо ще се положат плочите на разстояние до 20 см от сградата, след което ще се запълни площта между настилката и цокъла с пясъчно циментова смес.

Доставка и полагане на плочи 40/40/6см в светло сив цвят, 30/20/6см в цвят охра и павета 10/10/6см в светло сив цвят, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи

След полагане на настилката върху изравнителната замазка те ще бъдат фугирани с фин пясък с фракция 0-2мм. Предвидена е комбинация от 3 размера и 2 цвята. Настилката ще е с размери 40/40, 30/20 и 10/10 см и ще е в светло сив цвят и охра.

Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят Дъга и всички свързани с това разходи

Бетоновите тротоарни плочи ще са с размери 40/40см и с дебелина 5см.

Земни работи и озеленяване - Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 20см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи; Доставка на хумусна почва около 20см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата; Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м²; Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи; Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м²; Поливане на тревни площи при норма 10л/м² - три пъти до първа коситба; Първа коситба на тревни площи

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

За новото осветление се предвижда монтаж на разпределително табло РТосв, от което ще излязат 2 клона за парковото осветление. Ще се монтира на метален пилон 6м. За ел.захранване на новото табло РТосв ще се ползва сега съществуващата въздушна линия (която в момента захранва съществуващото осветление) по ВМрНН.

Парковото осветление ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с ЛЛ-25вт (един брой на стълб), монтирани на стоманено-тръбен стълб.

Екстериорно обзавеждане

-Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа

Доставка и монтаж на пейка

Доставка и монтаж на пергола

Доставка и монтаж на беседка

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

27/06/2018 г
Пламен Пар

„ПЪТНО
ПАЗАР“

(подпис) защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

Е - НОВИ



Приложение № 5

ДО
ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 24,
С. ВЕНЕЦ, ОБЩ. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - НОВИ ПАЗАР“ ООД
ЕИК	127519383
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Пламен Драганов Парушев – Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ №40
Телефон: Факс: E-mail:	0537/23193 0537/23193 office@roadnp.com

Уважаема г-жо Сали,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:



I. ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 350 061,78 /словом: триста и петдесет хиляди шестдесет и едни лв. седемдесет и осем ст./ лв. без вкл. ДДС или 420 074,14 /словом: четиристотин и двадесет хиляди седемдесет и четири лв. четиринадесет ст./ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.1, разпределени, както следва:

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Геодезия и Вертикална планировка	15 176,28	18 211,54
2.	Част: Паркоустройство и благоустройство	288 511,64	346 213,97
3.	Част: Електро	46 373,86	55 648,63
Общо:		350 061,78	420 074,14

II. ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

1. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“


ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 84 719,33 /словом: осемдесет и четири хиляди седемстотин и деветнадесет лв. тридесет и три ст./ лв. без вкл. ДДС или 101 663,20 /словом: сто и една хиляди шестстотин шестдесет и три лв. двадесет ст./ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.2, разпределени, както следва:

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Паркоустройство и благоустройство	71 137,23	85 364,68
2.	Част: Електро	13 582,10	16 298,52
Общо:		84 719,33	101 663,20


2. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 142 916,26 /словом: сто четиридесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лв. двадесет и шест ст./ лв. без вкл. ДДС или 171 499,51 /словом: сто седемдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и девет





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

лв. петдесет и една
съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.2,
разпределени, както следва:

ст./ лв. с вкл. ДДС,

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Геодезия и Вертикална планировка	1 555,58	1 866,70
2.	Част: Паркоустройство и благоустройство	117 324,55	140 789,46
3.	Част: Електро	24 036,13	28 843,36
Общо:		142 916,26	171 499,51

3. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 143 277,72 /словом: сто четиридесет и три хиляди двеста седемдесет и седем лв. седемдесет и две ст./ лв. без вкл. ДДС или 171 933,27 /словом: сто седемдесет и една хиляди деветстотин тридесет и три лв. дведесет и седем ст./ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.2, разпределени, както следва:

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Геодезия и Вертикална планировка	1 584,75	1 901,70
2.	Част: Паркоустройство и благоустройство	116 748,53	140 098,24
3.	Част: Електро	24 944,44	29 933,33
Общо:		143 277,72	171 933,27

Прилагаме:

☞ Попълнена на хартиен и магнитен носител във формат „Excel” или еквивалентен Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.1, 5.2;

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

27/06/2018
Пламен Па

„ПЪТНО
ПАЗАР” О

(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	Част: Геодезия и ВП	15 176,28
2	част: Паркоустрояване и благоустрояване	288 511,64
3	Част: Електро	46 373,86
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	<i>350 061,78</i>
	<i>ДДС 20%:</i>	<i>70 012,36</i>
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	<i>420 074,14</i>

ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
Част: Геодезия и ВП					
1	Изкоп в земни почви за постигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка" и всички свързани с това разходи	м ³	468,36	20,56	9 629,48
2	Преместване земни маси за насип	м ³	26,86	4,48	120,33
3	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м ³	441,50	5,20	2 295,80
4	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	441,50	6,44	2 843,26
5	Направа на обратен насип от земни почви до достигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка", вкл. уплътняване и всички свързани с това разходи	м ³	26,86	10,70	287,40
Част: Геодезия и ВП					15 176,28
част: Паркоустройство и благоустройство					
Демонтажни дейности					
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр.	4,00	76,80	307,20
2	Окастряне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	4,00	42,02	168,08
3	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	1 410,00	2,62	3 694,20
4	Демонтаж на съществуващи градински бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	м	416,00	3,32	1 381,12
5	Механизирано разкъртане и демонтаж на бетонови елементи, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	л.м.	132,90	8,34	1 108,39
6	Демонтаж на метална част на съществуваща ограда, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	л.м.	255,00	12,28	3 131,40
7	Демонтаж на детски съоръжения, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	бр.	8,00	53,12	424,96
8	Демонтаж на пейки с облегалка, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	бр.	9,00	20,36	183,24
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	291,20	12,84	3 739,00
Демонтажни дейности					14 137,59
Настилки					
Бетонови тротоарни плочи 40/40/6см					
1	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	347,00	13,06	4 531,82
2	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	1 040,00	12,72	13 228,80
3	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	384,00	18,20	6 988,80
4	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м ²	384,00	15,54	5 967,36
5	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	1 414,00	37,64	53 222,96
6	Доставка и полагане на тактилна настилка от бет. трот. плочи 40/40/6см, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	10,00	35,10	351,00
Бетонови тротоарни плочи 40/40/6см					84 290,74
Ударопоглътяща настилка за детски кът					
1	Доставка и направа на двуслойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	760,00	18,20	13 832,00

(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
2	Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	760,00	15,60	11 856,00
3	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в жълт цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	65,00	50,20	3 263,00
4	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в червен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	263,00	50,20	13 202,60
5	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в син цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	267,00	50,20	13 403,40
6	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в зелен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	165,00	50,20	8 283,00
8	Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	187,00	13,06	2 442,22
Ударопоглътща настилка за детски кът					66 282,22
Настилки					150 572,96
Оборудване и обзавеждане					
Оборудване за детски кът и фитнес на открито					
1	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца до 3 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	10098,25	10 098,25
2	Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца до 3 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1820,30	1 820,30
3	Доставка и монтаж на люлка тип "клатушка", вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	768,00	2 304,00
4	Доставка и монтаж на въртележка с кончета, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	2310,25	4 620,50
5	Доставка и монтаж на люлка тип "везна" за деца от 3 до 12 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	884,00	884,00
6	Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца от 3 до 12 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1735,00	1 735,00
7	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	13652,00	13 652,00
8	Доставка и монтаж на детска беседка, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1052,40	1 052,40
9	Доставка и монтаж на табела за детска площадка, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	128,00	256,00
10	Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред за открито, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	8922,20	8 922,20
Оборудване за детски кът и фитнес на открито					45 344,65
Изграждане на пясъчник					
1	Изкоп в земни почви	м ³	5,04	25,30	127,51
2	Натоварване земни почви на камион - ръчно	м ³	5,04	8,42	42,44
3	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	5,04	5,20	26,21
4	Доставка и полагане на чакъл с фракция 8 - 16мм Н=15см	м ³	1,81	43,54	78,81

(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
5	Доставка и полагане на геотекстил 400гр./м2	м ²	16,64	5,44	90,52
6	Кофраж на армирани бетонови стени	м ²	18,60	14,36	267,10
7	Доставка и полагане бетон C25/30	м3	2,80	164,12	459,54
8	Изработка и монтаж армировка - B235 (AI) и всички свързани с това разходи	кг	35,10	1,90	66,69
9	Изработка и монтаж армировка - B420 (AIII) и всички свързани с това разходи	кг	23,70	1,92	45,50
10	Външна силикатна мазилка по стени 2мм	м2	17,10	23,16	396,04
11	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2-2мм	м3	4,20	42,44	178,25
12	Доставка и монтаж на метални профили 40/40/3мм за изграждане на пейка върху бетонови стени на пясъчник	м	28,18	8,64	243,48
13	Доставка и монтаж на дървени елементи 30/10/5см за изграждане на пейка върху бетонови стени на пясъчник	бр.	80,00	5,02	401,60
	Изграждане на пясъчник				2 423,67
	Екстериорно обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	16,00	220,70	3 531,20
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	26,00	368,50	9 581,00
3	Доставка и монтаж на тройна пергола и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	1382,60	4 147,80
	Екстериорно обзавеждане				17 260,00
	Оборудване и обзавеждане				
	Реновиране на съществуваща ограда				
1	Изчукване на компрометирни части от бетонова основа на ограда, вкл. възстановяването им и всички свързани с това разходи	м ²	50,40	7,32	368,93
2	Доставка и полагане на декоративна мозаечна мазилка със структура имитираща настилка по съществуваща масивна основа на ограда и всички свързани с това разходи	м ²	201,60	23,68	4 773,89
3	Доставка и полагане на оградна система с височина 110см, съгласно приложен детайл, вкл. оградни стълбове и пана и всички свързани с това разходи	л.м.	252,00	101,68	25 623,36
4	Доставка и монтаж на двукрила врата с ширина 300см и височина 150см, вкл. Всички необходими аксесоари	бр.	1,00	1930,00	1 930,00
	Реновиране на съществуваща ограда				32 696,18
	Земни работи и озеленяване				
1	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	2 970,00	4,26	12 652,20
2	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	2 970,00	1,02	3 029,40
3	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	2 970,00	0,90	2 673,00
4	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	2 970,00	0,96	2 851,20
5	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	2 970,00	0,78	2 316,60
6	Първа коситба на тревни площи	м ²	2 970,00	0,86	2 554,20
	Земни работи и озеленяване				26 076,60
	част: Паркоустройство и благоустройство				288 511,64
	Част: Електро				
1	Направа шурф	бр.	19,00	27,24	517,56

(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	540,00	3,20	1 728,00
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	540,00	2,80	1 512,00
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	42,00	7,14	299,88
5	Полагане кабел в изкоп	м	492,00	1,18	580,56
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	202,00	1,72	347,44
7	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	42,00	762,00	32 004,00
8	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	42,00	45,30	1 902,60
9	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	3,00	13,90	41,70
10	Направа заземление с 2 кола	бр.	9,00	113,04	1 017,36
11	Измерване заземления и кабели	бр.	12,00	30,60	367,20
12	Направа суха разделка на кабел до 6мм2	бр.	160,00	5,32	851,20
13	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	480,00	3,14	1 507,20
14	Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2	м	160,00	1,28	204,80
15	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	620,00	4,04	2 504,80
16	Доставка кабел СВТ 3х6мм2	м	9,00	5,68	51,12
17	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема	бр.	1,00	563,00	563,00
18	Демонтаж съществуващ парков осветител	бр.	6,00	62,24	373,44
	Част: Електро				46 373,86

(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	Подобект	стойност
1	ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“	84 719,33
2	ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“	142 916,26
3	ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“	143 277,72
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	<i>370 913,32</i>
	<i>ДДС 20%:</i>	<i>74 182,66</i>
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	<i>445 095,98</i>



(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	част: Паркоустрояване и благоустрояване	71 137,23
2	Част: Електро	13 582,10
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	<i>84 719,33</i>
	<i>ДДС 20%:</i>	<i>16 943,87</i>
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	<i>101 663,20</i>



(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

1

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
част: Паркоустройство и благоустройство					
Демонтажни дейности					
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр.	1,00	76,80	76,80
2	Окастриане на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	1,00	42,02	42,02
3	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	710,00	2,61	1 853,10
4	Демонтаж на съществуващи градински бордюри и бетонови ограждащи елементи, вкл. всички свързани с това разходи	м	126,00	3,32	418,32
5	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	м	65,00	5,74	373,10
6	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка, с дебелина на настилка до 10см и всички свързани с това разходи	м	65,00	2,70	175,50
7	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м ²	32,50	6,28	204,10
8	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	92,33	12,84	1 185,49
Демонтажни дейности					4 328,43
Настилки					
1	Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25см с регула 15см и всички свързани с това разходи	м	65,00	30,12	1 957,80
2	Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновирани пътни бордюри с бетонова ивица с ширина 50см и всички свързани с това разходи	м ²	50,00	15,65	782,50
3	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	130,00	13,06	1 697,80
4	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	770,00	12,72	9 794,40
5	Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи	м	30,00	12,86	385,80
6	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	550,00	37,64	20 702,00
7	Доставка и полагане на плочи 30/20/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	32,00	40,54	1 297,28
8	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят антрацит сив, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	151,00	42,48	6 414,48
9	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят охра, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	27,00	42,04	1 135,08
10	Доставка и полагане на тактилна настилка от бет.трот.плочи 40/40/6см, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	10,00	35,10	351,00
Настилки					44 518,14
Екстериорно обзавеждане					
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	7,00	220,70	1 544,90
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	16,00	368,50	5 896,00
3	Доставка и монтаж на беседка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	3502,50	3 502,50
4	Доставка и монтаж на фонтанка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	988,40	988,40
5	Доставка и монтаж бетонови антипаркинг елементи - топка с диаметър 40см и всички свързани с това разходи	бр.	42,00	107,65	4 521,30
Екстериорно обзавеждане					16 453,10
Земни работи и озеленяване					

(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
1	Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 50см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м ²	170,00	7,74	1 315,80
2	Доставка на хумусна почва около 50см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	170,00	19,38	3 294,60
3	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	170,00	1,02	173,40
4	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	170,00	0,90	153,00
5	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	170,00	0,96	163,20
6	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	170,00	0,78	132,60
7	Първа коситба на тревни площи	м ²	170,00	0,86	146,20
8	Доставка и засаждане на широколистни дървета, вкл. торене и поливане и всички свързани с това разходи	бр.	6,00	76,46	458,76
Земни работи и озеленяване					5 837,56
часть: Паркоустройство и благоустройство					71 137,23
Часть: Електро					
1	Направа шурф	бр.	7,00	27,24	190,68
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почва III кат	м	125,00	3,20	400,00
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	125,00	2,80	350,00
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	8,00	7,14	57,12
5	Полагане кабел в изкоп	м	125,00	1,18	147,50
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	56,00	1,72	96,32
7	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	12,00	762,00	9 144,00
8	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	12,00	45,30	543,60
9	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	2,00	13,90	27,80
10	Направа заземление с 2 кола	бр.	5,00	113,04	565,20
11	Измерване заземления и кабели	бр.	7,00	30,60	214,20
12	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм2	бр.	48,00	5,20	249,60
13	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	144,00	3,14	452,16
14	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	48,00	1,28	61,44
15	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм2	м	150,00	3,14	471,00
16	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	12,00	4,04	48,48
17	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема	бр.	1,00	563,00	563,00
Часть: Електро					13 582,10

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	Част: Геодезия и ВП	1 555,58
2	Част: Паркоустрояване и благоустрояване	117 324,55
3	Част: Електро	24 036,13
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	<i>142 916,26</i>
	<i>ДДС 20%:</i>	<i>28 583,25</i>
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	<i>171 499,51</i>

✓
(подпис) Зашита на

лични данни по чл. 2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Част: Геодезия и ВП				
1	Изкоп в земни почви за постигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка" и всички свързани с това разходи	м ³	48,31	20,56	993,25
2	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м ³	48,31	5,20	251,21
3	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	48,31	6,44	311,12
	Част: Геодезия и ВП				1 555,58
	Част: Паркоустройство и благоустройство				
	Демонтажни дейности				
1	Разкъртване на съществуващи стъпала, почистване и оформяне на терен	м ³	2,50	137,42	343,55
2	Механизирано разкъртване на съществуващи бетонови елементи, вкл. натоварване и транспортиране до депо и всички свързани с това разходи	м ³	93,00	85,20	7 923,60
3	Демонтаж на съществуваща отводнителна решетка, вкл. натоварване и транспортиране до депо и всички свързани с това разходи	л.м.	13,50	14,10	190,35
4	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	940,00	2,62	2 462,80
5	Демонтаж на съществуващи градински бордюри и бетонови ограждащи елементи, вкл. всички свързани с това разходи	м	260,00	3,32	863,20
6	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	м	85,00	5,74	487,90
7	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка, с дебелина на настилка до 10см и всички свързани с това разходи	м	85,00	2,70	229,50
8	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м ²	42,50	6,28	266,90
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	127,65	12,84	1 639,03
	Демонтажни дейности				14 406,83
	Изграждане и реновиране на стъпала				
	Стъпала А				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	53,20	2,20	117,04
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м ³	1,10	169,38	186,32
3	Направа кофраж	м ²	7,50	26,24	196,80
	Стъпала Б				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	29,00	2,20	63,80
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м ³	0,65	169,38	110,10
3	Направа кофраж	м ²	3,50	26,24	91,84
	Стъпала В				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	108,00	2,20	237,60
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м ³	2,25	169,38	381,11
3	Направа кофраж	м ²	14,00	26,24	367,36

(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
Покрития и облицовки					
1	Доставка и полагане на хастар за настилка за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	85,00	25,28	2 148,80
2	Доставка и полагане настилка от бетонови плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	85,00	43,12	3 665,20
3	Доставка и полагане чела за стъпала от плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см и всички свързани с това разходи	м ²	30,00	46,48	1 394,40
4	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за облицоване на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и стени около паметник), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	25,00	66,82	1 670,50
5	Доставка и полагане на плочи от врачански варовик съответстващи на съществуващите такива по цокъла на сградата на читалището, за облицоване на вертикални елементи и всички свързани с това разходи	м ²	15,00	78,84	1 182,60
6	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за шапка на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и декоративни елементи), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	28,00	74,12	2 075,36
7	Доставка и монтаж на парапет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	м	12,50	105,80	1 322,50
Изграждане и реновиране на стъпала					15 211,32
Настилки					
1	Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25см с регула 15см и всички свързани с това разходи	м	85,00	30,12	2 560,20
2	Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновирани пътни бордюри с бетонова ивица с ширина 50см, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	42,50	15,65	665,13
3	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	260,00	13,06	3 395,60
4	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	1 024,50	12,72	13 031,64
5	Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ. сгради и всички свързани с това разходи	м	35,00	12,86	450,10
6	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	890,00	37,64	33 499,60
7	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят светло сив, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	9,50	40,54	385,13
8	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят охра, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	125,00	42,04	5 255,00
Настилки					59 242,40
Екстериорно обзавеждане					
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	13,00	220,70	2 869,10
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	12,00	368,50	4 422,00
3	Доставка и монтаж на беседка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	3 502,50	3 502,50
4	Доставка и монтаж на фонтанка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	988,40	988,40
Екстериорно обзавеждане					11 782,00

(попис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Земни работи и озеленяване				
1	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	1 900,00	4,26	8 094,00
2	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	1 900,00	1,02	1 938,00
3	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	1 900,00	0,90	1 710,00
4	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	1 900,00	0,96	1 824,00
5	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	1 900,00	0,78	1 482,00
6	Първа коситба на тревни площи	м ²	1 900,00	0,86	1 634,00
	Земни работи и озеленяване				16 682,00
	Част: Паркоустрояване и благоустрояване				117 324,55
	Част: Електро				
1	Направа шурф	бр.	12,00	27,24	326,88
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	264,00	3,20	844,80
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	264,00	2,80	739,20
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	65,00	7,14	464,10
5	Полагане кабел в изкоп	м	264,00	1,18	311,52
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	140,00	1,72	240,80
7	Натоварване и разтоварване стротелни отпадъци	м ³	1,8	38,12	68,62
8	Превоз строителни отпадъци	м ³	1,8	32,24	58,03
9	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	19,00	762,00	14 478,00
10	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	19,00	45,30	860,70
11	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	13,90	55,60
12	Направа заземление с 2 кола	бр.	10,00	113,04	1 130,40
13	Измерване заземления и кабели	бр.	14,00	30,60	428,40
14	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм2	бр.	82,00	5,20	426,40
15	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	246,00	3,14	772,44
16	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	76,00	1,28	97,28
17	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм2	м	302,00	3,14	948,28
18	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	16,00	4,04	64,64
19	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема на пилон	бр.	1,00	663,20	663,20
20	Доставка и монтаж прожектор с LED-30вт, IP-65	бр.	2	95,30	190,60
21	Доставка и монтаж дребна стом.конструкция	кг	16	5,44	87,04
22	Доставка и монтаж пилон 6,5м – по детайл	бр.	1	779,20	779,20
	Част: Електро				24 036,13


 (попис) Защита на
 лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	Част: Геодезия и ВП	1 584,75
2	част: Паркоустрояване и благоустрояване	116 748,53
3	Част: Електро	24 944,44
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	<i>143 277,72</i>
	<i>ДДС 20%:</i>	<i>28 655,54</i>
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	<i>171 933,27</i>

ПОДПИС

(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ПОДПИС

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
Част: Геодезия и ВП					
1	Изкоп в земни почви за постигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка" и всички свързани с това разходи	м ³	48,31	20,56	993,25
2	Преместване земни маси за насип	м ³	8,24	4,48	36,92
3	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м ³	40,07	5,20	208,36
4	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	40,07	6,44	258,05
5	Направа на обратен насип от земни почви до достигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка", вкл. уплътняване и всички свързани с това разходи	м ³	8,24	10,70	88,17
Част: Геодезия и ВП					1 584,75
част: Паркоустрояване и благоустрояване					
Демонтажни дейности					
1	Демонтаж на съществуваща метална конструкция, вкл. Фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1064,74	1 064,74
2	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	950,00	2,62	2 489,00
3	Демонтаж на съществуващи градински бордюри и бетонови ограждащи елементи, вкл. всички свързани с това разходи	м	105,00	3,32	348,60
4	Демонтаж на облицовки по вертикални елементи и стени, вкл. шапки и всички свързани с това разходи	м ²	75,50	15,38	1 161,19
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	104,37	12,84	1 340,05
Демонтажни дейности					6 403,58
Изграждане и реновиране на стъпала, и вертикални елементи					
Стъпала А					
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500	кг	40,05	2,20	88,11
2	Доставка и полагане на бетон клас C 20/25	м ³	0,82	169,38	138,89
3	Направа кофраж	м ²	4,30	26,24	112,83
Стъпала Б					
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500	кг	123,75	2,20	272,25
2	Доставка и полагане на бетон клас C 20/25	м ³	2,50	169,38	423,45
3	Направа кофраж	м ²	12,75	26,24	334,56
Съществуващи стъпала					
1	Ремонт на съществуващи стълбища и реконструкция на компроментирани стъпала и всички свързани с това разходи	бр.	9,00	655,24	5 897,16
Покрития и облицовки					
1	Доставка и полагане на хастар за настилка за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	150,00	25,28	3 792,00
2	Доставка и полагане настилка от бетонови плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	150,00	43,12	6 468,00
3	Доставка и полагане чела за стъпала от плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см и всички свързани с това разходи	м ²	65,00	46,48	3 021,20

(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
4	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за облицоване на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и декоративни елементи), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	75,50	66,82	5 044,91
5	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за шапка на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и декоративни елементи), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	28,00	74,12	2 075,36
Изграждане на подпорна стена					
1	Изкоп за оформяне на терен за изграждане на подпорна стена и всички свързани с това разходи	м ³	3,00	34,25	102,75
2	Изграждане на зидана подпорна стена от вибропресовани елементи 460/300/200мм по детайл с височина от 20 до 120 см, вкл. Запълване и всички свързани с това дейности	м	8,40	178,46	1 499,06
3	Доставка и монтиране на вибропресован бетонов елемент 460/300/80мм за финиш на подпорна стена и всички свързани с това разходи	м	8,40	41,10	345,24
4	Доставка и монтаж на парапет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	м	11,50	105,75	1 216,13
Съществуващи подпорни стени					
1	Ремонт на компроментирана облицовка по съществуващи подпорни стени и всички свързани с това разходи	м ²	45,00	27,84	1 252,80
Изграждане и реновиране на стъпала, и вертикални елементи					32 084,70
Настилки					
1	Изкоп за легло на настилка, натоварване и извозване	м ³	13,50	14,10	190,35
2	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	170,00	19,38	3 294,60
3	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м ²	170,00	15,54	2 641,80
4	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	80,00	13,06	1 044,80
5	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	830,00	12,72	10 557,60
6	Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи	м	180,00	12,86	2 314,80
7	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	630,00	37,64	23 713,20
8	Доставка и полагане на павета 10/10/6см в светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	135,00	44,32	5 983,20
9	Доставка и полагане на плочи 30/20/6см цвят охра, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	105,00	42,04	4 414,20
10	Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят Дъга и всички свързани с това разходи	м ²	85,00	36,94	3 139,90
Настилки					57 294,45
Екстериорно обзавеждане					
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	7,00	220,70	1 544,90
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	368,50	1 474,00
3	Доставка и монтаж на пергола, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	6,00	973,40	5 840,40
4	Доставка и монтаж на беседка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	3502,50	3 502,50
Екстериорно обзавеждане					12 361,80

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Земни работи и озеленяване				
1	Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 20см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м ²	600,00	2,40	1 440,00
2	Доставка на хумусна почва около 20см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	600,00	7,42	4 452,00
3	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	600,00	1,02	612,00
4	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	600,00	0,90	540,00
5	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	600,00	0,96	576,00
6	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	600,00	0,78	468,00
7	Първа коситба на тревни площи	м ²	600,00	0,86	516,00
	Земни работи и озеленяване				8 604,00
	част: Паркоустройство и благоустройство				116 748,53
	Част: Електро				
1	Направа шурф	бр.	15,00	27,24	408,60
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	260,00	3,20	832,00
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	260,00	2,80	728,00
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	58,00	7,14	414,12
5	Полагане кабел в изкоп	м	260,00	1,18	306,80
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	142,00	1,72	244,24
7	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	21,00	762,00	16 002,00
8	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	21,00	45,30	951,30
9	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	3,00	13,90	41,70
10	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	113,04	904,32
11	Измерване заземления и кабели	бр.	11,00	30,60	336,60
12	Направа суха разделка на кабел до 3х4мм2	бр.	84,00	5,20	436,80
13	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	252,00	3,14	791,28
14	Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2	м	84,00	1,28	107,52
15	Доставка кабел СВТ 3х2,5мм2	м	302,00	3,14	948,28
16	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	12,00	4,04	48,48
17	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема на пилон	бр.	1,00	663,20	663,20
18	Доставка и монтаж пилон 6,5м – по детайл	бр.	1,00	779,20	779,20
	Част: Електро				24 944,44