



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 2

ДО
ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 24,
С. ВЕНЕЦ, ОБЩ. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„РАДИТА“ ООД
ЕИК	125015185
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Райчо Танев Илиев - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	Гр. Търговище, п.к.7700, ул. „П.Р.Славейков“ №22
Телефон:	0601/62132
Факс:	0601/65651
E-mail:	radita_str@abv.bg



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Уважаема г-жо Сали,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5).

Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „г“ от ЗУТ – паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - Удостоверение № IV – TV 006664 за вписване от ЦПРС, за строеж IV-та категория.

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде до 31.07.2018 г., до която дата ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5).

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

27/06/2018 г.
Райчо Илиев

„РАДИТА“ ООД



(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният Райчо Танев Илиев

(трите имена)

данни по документ за самоличност № _____ чл. 2 от ЗЗЛД _____ г. от МВР –
Търговище,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „РАДИТА“ ООД

(длъжност)

(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ 125015185, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намират в следната свързаност с друг оферент или спрямо Кандидата/Възложителя:


- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 27.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 4

ДО
ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 24,
С. ВЕНЕЦ, ОБЩ. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„РАДИТА“ ООД
ЕИК	125015185
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Райчо Танев Илиев - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	Гр. Търговище, п.к.7700, ул. „П.Р.Славейков“ №22
Телефон:	0601/62132
Факс:	0601/65651
E-mail:	radita_str@abv.bg



Уважаема г-жо Сали,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“.

Нашето предложение за изпълнение на строителни и монтажни работи в т.ч.:

I. ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

1. Дейности по Част: Геодезия и ВП;
2. Дейности по Част: Паркоустрояване и благоустрояване;
3. Дейности по Част: Електро.

II. ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

1. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

- 1.1. Дейности по Част: Паркоустрояване и благоустрояване;
- 1.2. Дейности по Част: Електро.

2. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

- 2.1. Дейности по Част: Геодезия и ВП;
- 2.2. Дейности по Част: Паркоустрояване и благоустрояване;
- 2.3. Дейности по Част: Електро.

3. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“


- 3.1. Дейности по Част: Геодезия и ВП;
- 3.2. Дейности по Част: Паркоустрояване и благоустрояване;
- 3.3. Дейности по Част: Електро

по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, е както следва:

I. ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“
ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ВП

Изкопите ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация.

След извършване на всички изкопни работи ще се направи обратна засипка, която ще се оформи до нивата и откосите, посочени на чертежите. Обратната засипка ще се извършва само с одобрени материали.



ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Демонтажни дейности

Дейността ще включва демонтаж на съществуващите градински бордюри и демонтаж на съществуващата настилка от тротоарни плочи, вкл. отнемане на част от основата с цел достигане на проектното ниво на леглото на настилките. Всички бетонови елементи, които са разположени извън оградата на парка ще бъдат механизирено разкъртени и демонтирани.

Всички строителни отпадъци генерирани от демонтажните дейности ще бъдат извозени на депо, а част от тях ще бъдат и рециклирани и повторно оползотворени.

Настилки

Бетонови тротоарни плочи 40/40/6см

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи
Бордюрите ще са „подпрени“ от външната страна на настилната със земно влажен дренажен бетон на 2/3 от височината на бордюра.

Описание: Вибропресовано бетоново изделие; Размери: 5/20/50см; Цвят: Сив; Устойчиви на високи натоварвания; Устойчиви на замръзване и луга.

Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности

Полагането на изравнителната циментова замазка ще става върху добре подготвена основа. Минималната дебелина на полагане ще бъде минимум 2 см.

Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Основата ще се извършва само с одобрени материали, които ще бъдат добре трамбовани.

Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка

След полагане на трошенокаменната основа ще бъде изпълнен изравнителен слой от пясък с фракция 2/5мм с дебелина 5см.

Доставка и полагане на плочи 40/40/6см в светло сив цвят, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи

Настилната от плочи трябва ще бъде с мита повърхности с благородни цветни оттенъци от висококачествени, специално подбрани фракции естествен камък и кварцов пясък. След полагане на настилната върху изравнителната замазка те ще бъдат фугирани с фин пясък с фракция 0-2мм.

Доставка и полагане на тактилна настилка от бет.трот.плочи 40/40/6см, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи

Настилната ще бъде с размери 40x40см и ще бъде фугирана с фин пясък с фракция 0-2мм.

Ударопоглътяща настилка за детски кът

Доставка и направа на двуслойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Основата ще се извършва само с одобрени материали, които ще бъдат добре трамбовани.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

След полагането и уплътняването на основата от трошен камък, върху нея ще се положи армировъчна мрежа ф6,5 с око 20/20см, след което ще се излива бетон С25/30, с дебелина 8 см и ще се шлайфа.

Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътяща настилка в жълт, червен, син и зелен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Саморазливните каучукови настилки ще се положи върху шлайфана армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.

Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи
Бордюрите ще са „подпрени“ от външната страна на настилка със земно влажен дренажен бетон на 2/3 от височината на бордюра. Размери: 5/20/50см; Цвят: Сив.

Изграждане на пясъчник

Изкоп в земни почви

Предвидените изкопи ще са ръчно изкопани, ивични, съобразени с широчината на стоманобетонната част, както и с дълбочината отредена за пясъчник.

Стоманобетонни стени

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес.

- Бетон С25/30; БДС EN 206:2013+A1:2016
- Армировъчна стомана В235, В420(В500); EN 10080:2005;

Реновиране на съществуваща ограда

Ще се изчукат компрометири части от бетонова основа на ограда, вкл. възстановяването им и всички свързани с това разходи

Ще се извърши доставка и полагане на декоративна мозаечна мазилка със структура имитираща настилка по съществуваща масивна основа на ограда и всички свързани с това разходи

Ще се извърши доставка и полагане на оградна система с височина 110см, съгласно приложен детайл, вкл. оградни стълбове и пана и всички свързани с това разходи

Земни работи и озеленяване

Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата

Обработката на почвата ще се извърши след моделирането на терена и ще се извърши на два етапа..

Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2

Семената ще се зариват с помощта на гребла, след което ще се валират и уплътняват с помощта на градински валежи.

Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи

Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2

Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба

Първа коситба на тревни площи



ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Ел.табла и захранващи кабели

За новото осветление ще се монтира разпределително табло РТпарк, от което ще излязат 3 клона за парковото осветление.

Парково осветление

Парковото осветление ще се изпълни съгласно проектното решение и ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с LED-15вт (един брой на стълб), монтирани на стоманено-тръбен стълб с височина до 4,5м.

Оборудване и обзавеждане

Оборудване за детски кът и фитнес на открито

Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца до 3 години.

Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца до 3 години.

Доставка и монтаж на люлка тип "клатушка".

Доставка и монтаж на въртележка с кончета.

Доставка и монтаж на люлка тип "везна" за деца от 3 до 12 години.

Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца от 3 до 12 години.

Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца от 3 до 12 години.

Доставка и монтаж на детска беседка.

Доставка и монтаж на табела за детска площадка.

Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред за открито.

Екстериорно обзавеждане

Доставка и монтаж на тройна пергола.

Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа.

Доставка и монтаж на пейка.

II. ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

1. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Демонтажни дейности

Демонтаж на съществуващите градински и пътни бордюри и механизирано разкъртане на съществуващата настилка от тротоарни плочи.

Настилки

Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25см с регола 15см и всички свързани с това разходи

Бордюрите ще да са „подпрени“ от външната страна на настилката със земно влажен дренажен бетон на 2/3 от височината на бордюра. Описание: Вибропресовано бетоново изделие; Размери: 15/25/50см; Регола: 15см; Цвят: Сив;

Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновиращи пътни бордюри с бетонова ивица с ширина 50см и всички свързани с това разходи



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Ивицата между реновирания пътен бордюр и изрязаният с фугорезачка асфалт ще бъде оформена с бетон с дебелина до 10см и ширина до 50см. Бетонът ще бъде с клас С 20/25.

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи
Бордюрите ще са „подпрени“ от външната страна на настилката със земно влажен дренажен бетон на 2/3 от височината на бордюра.

Описание: Вибропресовано бетоново изделие; *Размери:* 5/20/50см; *Цвят:* Сив.

Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности

Ще се следват дадените проектни коти с цел постигане на нивата на настилката заложен в проекта. Минималната дебелина на полагане ще бъде минимум 2 см.

Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сърди и всички свързани с това разходи

Първо ще се положат плочите на разстояние до 20 см от сградата, след което ще се запълни площта между настилката и цокъла с пясъчно циментова смес.

Доставка и полагане на плочи 40/40/6см, 30/20/6см, 30/30/6см в цвят светло сив, антрацит сив и охра, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи

Настилката от плочи ще бъде с мита повърхности с благородни цветни оттенъци от висококачествени, специално подбрани фракции естествен камък и кварцов пясък. След полагане на плочите върху изравнителната замазка те ще бъдат фугирани с фин пясък с фракция 0-2мм.

Доставка и полагане на тактилна настилка от бет.трот.плочи 40/40/6см, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи

Настилката ще бъде с размери 40х40см и да бъде фугирана с фин пясък с фракция 0-2мм.

Земни работи и озеленяване

Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 50см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи

Доставка на хумусна почва около 50см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата

Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м²

Семената ще се зариват с помощта на гребла, след което ще се валират и уплътняват с помощта на градински валежи.

Торне с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи

Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м²

Поливане на тревни площи при норма 10л/м² - три пъти до първа коситба

Първа коситба на тревни площи

Доставка и засаждане на широколистни дървета, вкл. торене и поливане и всички свързани с това разходи

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Електрически табла и захранващи кабели

За новото осветление ще се монтира разпределително табло Тосв, от което ще излязат 2 клона за парковото осветление.

Парково осветление



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с LED-15вт (един брой на стълб), монтирани на стоманено-тръбен стълб 4,5м (по каталог).

Екстериорно обзавеждане

Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа

Доставка и монтаж на пейка

Доставка и монтаж на беседка

Доставка и монтаж на фонтанка

Доставка и монтаж бетонови антипаркинг елементи - топка с диаметър 40см

2. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ВП

Изкопите ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация.

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Демонтажни дейности

Демонтаж на отводнителна решетка, съществуващите градински и пътни бордюри.

Изграждане и реновиране на стъпала

Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500

Доставка и полагане на бетон клас C 20/25

Направа кофразж

Кофразжните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес.

Покрития и облицовки

За новите и съществуващите стъпала ще бъдат облицовани с плочи и чела, които си кореспондират с настилка на пространството.

Плочите и челата, които ще бъдат използвани за облицовка на стъпалата ще са с дебелина 5см и с мита повърхност.

Настилки

Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25см с регола 15см и всички свързани с това разходи

Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновиращи пътни бордюри с бетонова ивица с ширина 50см и всички свързани с това разходи

Ивицата между реновиращия пътен бордюри и изрязаният с фугорезачка асфалт ще бъде оформена с бетон с дебелина до 10см и ширина до 50см.

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи

Бордюрите ще са „подпрени“ от външната страна на настилка със земно влажен дренажен бетон на 2/3 от височината на бордюра.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности

Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ. сгради и всички свързани с това разходи

При изпълнение на настилката, около сградите ще се предвиди ивица изпълнена с пясъчно циментова смес на нивото на настилката.

Доставка и полагане на плочи 40/40/6см и 30/30/6см в светло сив цвят и охра, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи

Настилката от плочи ще бъде с мита повърхности с благородни цветни оттенъци от висококачествени, специално подбрани фракции естествен камък и кварцов пясък.

Земни работи и озеленяване

Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата

Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м²

Семената ще се зариват с помощта на гребла, след което се валират и уплътняват с помощта на градински валежи.

Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи

Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м²

Поливане на тревни площи при норма 10л/м² - три пъти до първа коситба

Първа коситба на тревни площи

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

Електрически табла и захранващи кабели

За новото парково осветление ще се монтира разпределително табло РТосв.

Парково осветление

Ще се осъществи с енергоспестяващи осветителни тела с LED-15вт (по един брой на стълб), монтирани на стоманено-тръбен стълб.

Екстериорно обзавеждане

Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа

Доставка и монтаж на пейка

Доставка и монтаж на беседка

Доставка и монтаж на фонтанка

3. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ВП

Изкопите ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация.

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Демонтажни дейности

Изпълнението ще започне с демонтаж на съществуваща метална конструкция и нейния бетонов фундамент и демонтаж на градински бордюри и бетонови оградяващи елементи.



Изграждане и реновиране на стъпала и вертикални елементи

Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500

Доставка и полагане на бетон клас C 20/25

Направа кофразж

Кофразжните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес.

Покрития и облицовки

Новите и съществуващите стъпала ще бъдат облицовани с плочи и чела, които си кореспондират с настилка на пространството.

Изграждане на подпорна стена

Основата ще е на 100 мм минимална дълбочина за стени под 1,2 м и 150-200 мм минимална дълбочина за стени над 1,2 м.

Доставка и монтаж на парапет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи

По цялата дължина на подпорната стена ще се монтира парапет, който е с обща височина 105см и с максимално разстояние между вертикалните елементи 150см осово.

Ремонт на компроментирана облицовка по съществуващи подпорни стени и всички свързани с това разходи

Счупените плочи ще се демонтират, основата ще се почисти и ще бъдат положени нови облицовки, които ще са аналогични като размери и визия на съществуващите такива.

Настилки

Изкоп за легло на настилка, натоварване и извозване

Изкопите ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проектната документация.

Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи

Основата уе се извърши само с одобрени материали, които ще бъдат добре трамбовани

Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка

Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи

Описание: Вибропресовано бетоново изделие; Размери: 5/20/50см; Цвят: Сив

Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности

Полагането на изравнителната циментова замазка става върху добре подготвена основа.

Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи

Първо ще се положат плочите на разстояние до 20 см от сградата, след което ще се запълни площта между настилка и цокъла с пясъчно циментова смес.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Доставка и полагане на плочи 40/40/6см в светло сив цвят, 30/20/6см в цвят охра и павета 10/10/6см в светло сив цвят, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи

Настилката от плочи и павета ще бъде с мита повърхности с благородни цветни оттенъци от висококачествени, специално подбрани фракции естествен камък и кварцов пясък.

Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят Дъга и всички свързани с това разходи

Земни работи и озеленяване

Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 20см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи

Доставка на хумусна почва около 20см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата

За създаване на оптимална среда за затревяване в зелените зони ще бъде доставена от посочено от Възложителя депо хумусна почва с дебелина на пласта до 20см.

Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м²

Засяването ще става в тихо безветрено време. Семената се зариват с помощта на гребла, след което се валират и уплътняват с помощта на градински валеци.

Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи

Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м²

Поливане на тревни площи при норма 10л/м² - три пъти до първа коситба

Първа коситба на тревни площи

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

За новото осветление ще се монтира разпределително табло РТосв, от което ще излязат 2 клона за парковото осветление.

Парковото осветление ще включва направата на ново осветление, съгласно разработения проект.

Екстериорно обзавеждане

Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа

Доставка и монтаж на пейка

Доставка и монтаж на пергола

Доставка и монтаж на беседка

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

27/06/2018 г.
Райчо Илиев

„РАДИТА“ ООД



(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



Приложение № 5

ДО
ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 24,
С. ВЕНЕЦ, ОБЩ. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец“, във връзка предстоящо кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„РАДИТА“ ООД
ЕИК	125015185
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Райчо Танев Илиев - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	Гр. Търговище, п.к.7700, ул. „П.Р.Славейков“ №22
Телефон:	0601/62132
Факс:	0601/65651
E-mail:	radita_str@abv.bg

Уважаема г-жо Сали,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:



I. ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 353 496,07 /словом: триста петдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест лв. и седем ст./ лв. без вкл. ДДС или 424 195,28 /словом: четиристотин двадесет и четири хиляди сто деветдесет и пет лв. и двадесет и осем ст./ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.1, разпределени, както следва:

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Геодезия и Вертикална планировка	15 117,39	18 140,87
2.	Част: Паркоустройство и благоустройство	291 311,42	349 573,70
3.	Част: Електро	47 067,26	56 480,71
Общо:		353 496,07	424 195,28

II. ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

1. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 85 781,47 /словом: осемдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и един лв. четиридесет и седем ст./ лв. без вкл. ДДС или 102 937,76 /словом: сто и две хиляди деветстотин тридесет и седем лв. седемдесет и шест ст./ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.2, разпределени, както следва:

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Паркоустройство и благоустройство	71 909,67	86 291,60
2.	Част: Електро	13 871,80	16 646,16
Общо:		85 781,47	102 937,76

2. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 145 238,62 /словом: сто четиридесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лв. шестдесет и две ст. / лв. без вкл. ДДС или 174 286,34 /словом: сто седемдесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест лв.



тридесет и четири ст./ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.2, разпределени, както следва:

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Геодезия и Вертикална планировка	1 549,78	1 859,74
2.	Част: Паркоустройство и благоустройство	119 094,28	142 913,14
3.	Част: Електро	24 594,56	29 513,47
Общо:		145 238,62	174 286,34

3. ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА: 145 219,21 /словом: сто четиридесет и пет хиляди двеста и деветнадесет лв. двадесет и една ст./ лв. без вкл. ДДС или 174 263,05 /словом: сто седемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и три лв. и пет ст./ лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.2, разпределени, както следва:

№ по ред	Стойности	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
1.	Част: Геодезия и Вертикална планировка	1 578,13	1 893,76
2.	Част: Паркоустройство и благоустройство	118 133,92	141 760,70
3.	Част: Електро	25 507,16	30 608,59
Общо:		145 219,21	174 263,05


Прилагаме:

✓ Попълнена на хартиен и магнитен носител във формат „Excel“ или еквивалентен Количествено стойностна сметка (КСС) - Приложение № 5.1, 5.2;

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

27/06/2018 г.
Райчо Илиев

„РАДИТА“ ООД



ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	Част: Геодезия и ВП	15 117.39
2	част: Паркоустрояване и благоустрояване	291 311.42
3	Част: Електро	47 067.26
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	353 496.07
	<i>ДДС 20%:</i>	70 699.21
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	424 195.28

(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Обновяване на централен парк в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
Част: Геодезия и ВП					
1	Изкоп в земни почви за постигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка" и всички свързани с това разходи	м ³	468.36	20.48	9592.01
2	Преместване земни маси за насип	м ³	26.86	4.42	118.72
3	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м ³	441.50	5.22	2304.63
4	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	441.50	6.38	2816.77
5	Направа на обратен насип от земни почви до достигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка", вкл. уплътняване и всички свързани с това разходи	м ³	26.86	10.62	285.25
Част: Геодезия и ВП					15117.39
част: Паркоустройство и благоустройство					
Демонтажни дейности					
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр.	4.00	76.24	304.96
2	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	4.00	42.08	168.32
3	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	1 410.00	2.66	3750.60
4	Демонтаж на съществуващи градински бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	м	416.00	3.28	1364.48
5	Механизирано разкъртване и демонтаж на бетонови елементи, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	л.м.	132.90	8.38	1113.70
6	Демонтаж на метална част на съществуваща ограда, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	л.м.	255.00	12.32	3141.60
7	Демонтаж на детски съоръжения, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	бр.	8.00	52.68	421.44
8	Демонтаж на пейки с облегалка, вкл. натоварване на транспорт, извозване и всички свързани с това разходи	бр.	9.00	20.82	187.38
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	291.20	12.72	3704.05
Демонтажни дейности					14156.53
Настилки					
Бетонови тротоарни плочи 40/40/6см					
1	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	347.00	13.12	4552.64
2	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	1 040.00	12.90	13416.00
3	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	384.00	18.34	7042.56
4	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м ²	384.00	15.60	5990.40
5	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	1 414.00	37.72	53336.08
6	Доставка и полагане на тактилна настилка от бет.трот.плочи 40/40/6см, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	10.00	35.22	352.20
Бетонови тротоарни плочи 40/40/6см					84689.88
Ударопоглъщаща настилка за детски кът					
1	Доставка и направа на двуслойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	760.00	18.30	13908.00
2	Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	760.00	15.68	11916.80

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
3	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в жълт цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	65.00	50.28	3268.20
4	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в червен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	263.00	50.28	13223.64
5	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в син цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	267.00	50.28	13424.76
6	Д-ка и полагане на саморазливна ударопоглътща настилка в зелен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	165.00	50.28	8296.20
8	Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	187.00	13.12	2453.44
	Ударопоглътща настилка за детски кът				66491.04
	Настилки				151180.92
	Оборудване и обзавеждане				
	Оборудване за детски кът и фитнес на открито				
1	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца до 3 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	10240.20	10240.20
2	Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца до 3 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1800.45	1800.45
3	Доставка и монтаж на люлка тип "клатушка", вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	3.00	755.00	2265.00
4	Доставка и монтаж на въртележка с кончета, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	2380.70	4761.40
5	Доставка и монтаж на люлка тип "везна" за деца от 3 до 12 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	896.00	896.00
6	Доставка и монтаж на люлка тип "махало" за деца от 3 до 12 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1810.40	1810.40
7	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	14040.00	14040.00
8	Доставка и монтаж на детска беседка, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1070.00	1070.00
9	Доставка и монтаж на табела за детска площадка, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	133.00	266.00
10	Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред за открито, вкл. анкерирание за бетонова основа и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	9020.00	9020.00
	Оборудване за детски кът и фитнес на открито				46169.45
	Изграждане на пясъчник				
1	Изкоп в земни почви	м ³	5.04	25.22	127.11
2	Натоварване земни почви на камион - ръчно	м ³	5.04	8.46	42.64
3	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	5.04	5.04	25.40
4	Доставка и полагане на чакъл с фракция 8 - 16мм Н=15см	м ³	1.81	43.62	78.95
5	Доставка и полагане на геотекстил 400гр./м2	м ²	16.64	5.52	91.85
6	Кофраж на армирани бетонови стени	м ²	18.60	14.20	264.12
7	Доставка и полагане бетон C25/30	м3	2.80	164.38	460.26
8	Изработка и монтаж армировка - B235 (A1) и всички свързани с това разходи	кг	35.10	2.20	77.22

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
9	Изработка и монтаж армировка - В420 (АIII) и всички свързани с това разходи	кг	23.70	2.32	54.98
10	Външна силикатна мазилка по стени 2мм	м2	17.10	23.94	409.37
11	Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2-2мм	м3	4.20	43.80	183.96
12	Доставка и монтаж на метални профили 40/40/3мм за изграждане на пейка върху бетонови стени на пясъчник	м	28.18	9.10	256.44
13	Доставка и монтаж на дървени елементи 30/10/5см за изграждане на пейка върху бетонови стени на пясъчник	бр.	80.00	5.20	416.00
	Изграждане на пясъчник				2488.31
	Екстериорно обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	16.00	230.20	3683.20
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	26.00	355.68	9247.68
3	Доставка и монтаж на тройна пергола и всички свързани с това разходи	бр.	3.00	1410.20	4230.60
	Екстериорно обзавеждане				17161.48
	Оборудване и обзавеждане				
	Реновиране на съществуваща ограда				
1	Изчукване на компрометирни части от бетонова основа на ограда, вкл. възстановяването им и всички свързани с това разходи	м ²	50.40	7.38	371.95
2	Доставка и полагане на декоративна мозаечна мазилка със структура имитираща настилка по съществуваща масивна основа на ограда и всички свързани с това разходи	м ²	201.60	25.12	5064.19
3	Доставка и полагане на оградна система с височина 110см, съгласно приложен детайл, вкл. оградни стълбове и пана и всички свързани с това разходи	л.м.	252.00	101.74	25638.48
4	Доставка и монтаж на двукрила врата с ширина 300см и височина 150см, вкл. Всички необходими аксесоари	бр.	1.00	1964.00	1964.00
	Реновиране на съществуваща ограда				33038.62
	Земни работи и озеленяване				
1	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	2 970.00	4.42	13127.40
2	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	2 970.00	1.05	3118.50
3	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	2 970.00	0.98	2910.60
4	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	2 970.00	0.94	2791.80
5	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	2 970.00	0.84	2494.80
6	Първа коситба на тревни площи	м ²	2 970.00	0.90	2673.00
	Земни работи и озеленяване				27116.10
	част: Паркоустрояване и благоустрояване				291311.42
	Част: Електро				
1	Направа шурф	бр.	19.00	28.64	544.16
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	540.00	3.28	1771.20
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	540.00	2.92	1576.80
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	42.00	7.32	307.44
5	Полагане кабел в изкоп	м	492.00	1.26	619.92
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	202.00	1.86	375.72
7	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	42.00	768.00	32256.00
8	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	42.00	45.38	1905.96
9	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	3.00	14.12	42.36

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
10	Направа заземление с 2 кола	бр.	9.00	112.36	1011.24
11	Измерване заземления и кабели	бр.	12.00	31.82	381.84
12	Направа суха разделка на кабел до 6мм2	бр.	160.00	5.36	857.60
13	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	480.00	3.20	1536.00
14	Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2	м	160.00	1.48	236.80
15	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	620.00	4.22	2616.40
16	Доставка кабел СВТ 3х6мм2	м	9.00	5.98	53.82
17	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема	бр.	1.00	572.00	572.00
18	Демонтаж съществуващ парков осветител	бр.	6.00	67.00	402.00
	Част: Електро				47067.26

(подпис) Защита на

лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	Подобект	стойност
1	ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“	85 781.47
2	ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“	145 238.62
3	ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“	145 219.21
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	376 239.30
	<i>ДДС 20%:</i>	75 247.86
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	451 487.16

(попис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД



ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	част: Паркоустрояване и благоустрояване	71 909.67
2	Част: Електро	13 871.80
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	85 781.47
	<i>ДДС 20%:</i>	17 156.29
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	102 937.76

(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	част: Паркоустрояване и благоустрояване				
	Демонтажни дейности				
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр.	1.00	76.24	76.24
2	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	1.00	42.08	42.08
3	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	710.00	2.66	1 888.60
4	Демонтаж на съществуващи градински бордюри и бетонови оградащи елементи, вкл. всички свързани с това разходи	м	126.00	3.28	413.28
5	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	м	65.00	6.12	397.80
6	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка, с дебелина на настилка до 10см и всички свързани с това разходи	м	65.00	2.76	179.40
7	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м ²	32.50	6.36	206.70
8	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	92.33	12.72	1 174.41
	Демонтажни дейности				4 378.51
	Настилки				
1	Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25см с регула 15см и всички свързани с това разходи	м	65.00	34.02	2 211.30
2	Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновирани пътни бордюри с бетонова ивица с ширина 50см и всички свързани с това разходи	м ²	50.00	16.18	809.00
3	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	130.00	13.12	1 705.60
4	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	770.00	12.90	9 933.00
5	Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи	м	30.00	13.34	400.20
6	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	550.00	37.72	20 746.00
7	Доставка и полагане на плочи 30/20/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	32.00	41.38	1 324.16
8	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят антрацит сив, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	151.00	42.84	6 468.84
9	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят охра, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	27.00	41.94	1 132.38
10	Доставка и полагане на тактилна настилка от бет.трот.плочи 40/40/6см, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	10.00	35.22	352.20
	Настилки				45 082.68
	Екстериорно обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	7.00	230.20	1 611.40
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	16.00	355.68	5 690.88
3	Доставка и монтаж на беседка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	3600.70	3 600.70
4	Доставка и монтаж на фонтанка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	970.00	970.00
5	Доставка и монтаж бетонови антипаркинг елементи - топка с диаметър 40см и всички свързани с това разходи	бр.	42.00	108.20	4 544.40
	Екстериорно обзавеждане				16 417.38
	Земни работи и озеленяване				

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
1	Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 50см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м ²	170.00	8.06	1 370.20
2	Доставка на хумусна почва около 50см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	170.00	19.94	3 389.80
3	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	170.00	1.05	178.50
4	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	170.00	0.98	166.60
5	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	170.00	0.94	159.80
6	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	170.00	0.84	142.80
7	Първа коситба на тревни площи	м ²	170.00	0.90	153.00
8	Доставка и засаждане на широколистни дървета, вкл. торене и поливане и всички свързани с това разходи	бр.	6.00	78.40	470.40
Земни работи и озеленяване					6 031.10
част: Паркоустройство и благоустройство					71 909.67
Част: Електро					
1	Направа шурф	бр.	7.00	28.64	200.48
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	125.00	3.28	410.00
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	125.00	2.92	365.00
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	8.00	7.32	58.56
5	Полагане кабел в изкоп	м	125.00	1.26	157.50
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	56.00	1.86	104.16
7	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	12.00	768.00	9 216.00
8	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	12.00	45.38	544.56
9	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	2.00	14.12	28.24
10	Направа заземление с 2 кола	бр.	5.00	112.36	561.80
11	Измерване заземления и кабели	бр.	7.00	31.82	222.74
12	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм2	бр.	48.00	5.36	257.28
13	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	144.00	3.20	460.80
14	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	48.00	1.48	71.04
15	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм2	м	150.00	3.94	591.00
16	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	12.00	4.22	50.64
17	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема	бр.	1.00	572.00	572.00
Част: Електро					13 871.80



 (попис) Зашита на

 лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	Част: Геодезия и ВП	1 549.78
2	Част: Паркоустрояване и благоустрояване	119 094.28
3	Част: Електро	24 594.56
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	145 238.62
	<i>ДДС 20%:</i>	29 047.72
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	174 286.34


(попис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Капитан Петко, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Част: Геодезия и ВП				
1	Изкоп в земни почви за постигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка" и всички свързани с това разходи	м ³	48.31	20.48	989.39
2	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м ³	48.31	5.22	252.18
3	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	48.31	6.38	308.22
	Част: Геодезия и ВП				1 549.78
	Част: Паркоустрояване и благоустрояване				
	Демонтажни дейности				
1	Разкътрване на съществуващи стъпала, почистване и оформяне на терен	м ³	2.50	141.18	352.95
2	Механизирано разкътрване на съществуващи бетонови елементи, вкл. натоварване и транспортиране до депо и всички свързани с това разходи	м ³	93.00	84.88	7 893.84
3	Демонтаж на съществуваща отводнителна решетка, вкл. натоварване и транспортиране до депо и всички свързани с това разходи	л.м.	13.50	14.34	193.59
4	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	940.00	2.66	2 500.40
5	Демонтаж на съществуващи градински бордюри и бетонови ограждащи елементи, вкл. всички свързани с това разходи	м	260.00	3.34	868.40
6	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри, вкл. всички свързани с това разходи	м	85.00	6.12	520.20
7	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка, с дебелина на настилка до 10см и всички свързани с това разходи	м	85.00	2.76	234.60
8	Механизирано разкътрване на асф.настилка Н<10см	м ²	42.50	6.36	270.30
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	127.65	12.72	1 623.71
	Демонтажни дейности				14 457.99
	Изграждане и реновиране на стъпала				
	Стъпала А				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	53.20	2.38	126.62
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м ³	1.10	173.20	190.52
3	Направа кофраж	м ²	7.50	28.14	211.05
	Стъпала Б				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	29.00	2.38	69.02
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м ³	0.65	173.20	112.58
3	Направа кофраж	м ²	3.50	28.14	98.49
	Стъпала В				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	108.00	2.38	257.04
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м ³	2.25	173.20	389.70
3	Направа кофраж	м ²	14.00	28.14	393.96

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Покрития и облицовки				
1	Доставка и полагане на хастар за настилка за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	85.00	26.82	2 279.70
2	Доставка и полагане настилка от бетонови плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	85.00	44.15	3 752.75
3	Доставка и полагане чела за стъпала от плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см и всички свързани с това разходи	м ²	30.00	46.72	1 401.60
4	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за облицоване на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и стени около паметник), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	25.00	67.02	1 675.50
5	Доставка и полагане на плочи от врачански варовик съответстващи на съществуващите такива по цокъла на сградата на читалището, за облицоване на вертикални елементи и всички свързани с това разходи	м ²	15.00	79.04	1 185.60
6	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за шапка на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и декоративни елементи), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	28.00	75.18	2 105.04
7	Доставка и монтаж на парапет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	м	12.50	106.30	1 328.75
	Изграждане и реновиране на стъпала				15 577.92
	Настилки				
1	Доставка и полагане на пътен бордюри 50/15/25см с регула 15см и всички свързани с това разходи	м	85.00	34.02	2 891.70
2	Възстановяване на контактна зона между съществуващ асфалт и реновиране пътни бордюри с бетонова ивица с ширина 50см, вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	42.50	16.18	687.65
3	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	260.00	13.12	3 411.20
4	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	1 024.50	12.90	13 216.05
5	Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи	м	35.00	13.34	466.90
6	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	890.00	37.72	33 570.80
7	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят светло сив, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	9.50	41.38	393.11
8	Доставка и полагане на плочи 30/30/6см цвят охра, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	125.00	41.94	5 242.50
	Настилки				59 879.91
	Екстериорно обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	13.00	230.20	2 992.60
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	12.00	355.68	4 268.16
3	Доставка и монтаж на беседка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	3600.70	3 600.70
4	Доставка и монтаж на фонтанка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	970.00	970.00
	Екстериорно обзавеждане				11 831.46

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Земни работи и озеленяване				
1	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	1 900.00	4.42	8 398.00
2	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	1 900.00	1.05	1 995.00
3	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	1 900.00	0.98	1 862.00
4	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	1 900.00	0.94	1 786.00
5	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	1 900.00	0.84	1 596.00
6	Първа коситба на тревни площи	м ²	1 900.00	0.90	1 710.00
	Земни работи и озеленяване				17 347.00
	Част: Паркоустройство и благоустройство				119 094.28
	Част: Електро				
1	Направа шурф	бр.	12.00	28.64	343.68
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почва III кат	м	264.00	3.28	865.92
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	264.00	2.92	770.88
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	65.00	7.32	475.80
5	Полагане кабел в изкоп	м	264.00	1.26	332.64
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	140.00	1.86	260.40
7	Натоварване и разтоварване стротелни отпадъци	м ³	1.8	41.10	73.98
8	Превоз строителни отпадъци	м ³	1.8	33.00	59.40
9	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	19.00	768.00	14 592.00
10	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	19.00	45.38	862.22
11	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4.00	14.12	56.48
12	Направа заземление с 2 кола	бр.	10.00	112.36	1 123.60
13	Измерване заземления и кабели	бр.	14.00	31.82	445.48
14	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм2	бр.	82.00	5.36	439.52
15	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	246.00	3.20	787.20
16	Доставка кабел CBT 2x1,5мм2	м	76.00	1.48	112.48
17	Доставка кабел CBT 3x2,5мм2	м	302.00	3.94	1 189.88
18	Доставка кабел CBT 3x4мм2	м	16.00	4.22	67.52
19	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема на пилон	бр.	1.00	668.80	668.80
20	Доставка и монтаж прожектор с LED-30вт, IP-65	бр.	2	96.28	192.56
21	Доставка и монтаж дребна стом.конструкция	кг	16	5.46	87.36
22	Доставка и монтаж пилон 6,5м – по детайл	бр.	1	786.76	786.76
	Част: Електро				24 594.56

(подпис) Защита на
лични данни по чл.2 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Рекапитулация

№	наименование	стойност
1	Част: Геодезия и ВП	1 578.13
2	част: Паркоустрояване и благоустрояване	118 133.92
3	Част: Електро	25 507.16
	<i>Обща стойност без ДДС:</i>	145 219.21
	<i>ДДС 20%:</i>	29 043.84
	<i>Обща стойност с ДДС:</i>	174 263.05



ОБЕКТ: „Рехабилитация на площадни пространства в община Венец“

ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Венец, община Венец“

Фаза: Технически проект

Възложител: Община Венец

Количествено-стойностна сметка

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Част: Геодезия и ВП				
1	Изкоп в земни почви за постигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка" и всички свързани с това разходи	м ³	48.31	20.48	989.39
2	Преместване земни маси за насип	м ³	8.24	4.42	36.42
3	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м ³	40.07	5.22	209.17
4	Превоз на изкопани земни почви на депо	м ³	40.07	6.38	255.65
5	Направа на обратен насип от земни почви до достигане на проектна кота "легло на новопроектирана настилка", вкл. уплътняване и всички свързани с това разходи	м ³	8.24	10.62	87.51
	Част: Геодезия и ВП				1 578.13
	част: Паркоустройство и благоустройство				
	Демонтажни дейности				
1	Демонтаж на съществуваща метална конструкция, вкл. Фундаменти и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1078.38	1 078.38
2	Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м ²	950.00	2.66	2 527.00
3	Демонтаж на съществуващи градински бордюри и бетонови оградащи елементи, вкл. всички свързани с това разходи	м	105.00	3.28	344.40
4	Демонтаж на облицовки по вертикални елементи и стени, вкл. шапки и всички свързани с това разходи	м ²	75.50	16.08	1 214.04
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	104.37	12.72	1 327.52
	Демонтажни дейности				6 491.34
	Изграждане и реновиране на стъпала, и вертикални елементи				
	Стъпала А				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500	кг	40.05	2.38	95.32
2	Доставка и полагане на бетон клас C 20/25	м ³	0.82	173.20	142.02
3	Направа кофраж	м ²	4.30	28.14	121.00
	Стъпала Б				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана B235/ B500	кг	123.75	2.38	294.53
2	Доставка и полагане на бетон клас C 20/25	м ³	2.50	173.20	433.00
3	Направа кофраж	м ²	12.75	28.14	358.79
	Съществуващи стъпала				
1	Ремонт на съществуващи стълбища и реконструкция на компроментирани стъпала и всички свързани с това разходи	бр.	9.00	661.14	5 950.26
	Покрития и облицовки				
1	Доставка и полагане на хастар за настилка за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	150.00	26.82	4 023.00
2	Доставка и полагане настилка от бетонови плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см за стъпала и всички свързани с това разходи	м ²	150.00	44.15	6 622.50
3	Доставка и полагане чела за стъпала от плочи с мита повърхност в светло сив цвят с дебелина 5см и всички свързани с това разходи	м ²	65.00	46.72	3 036.80

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
4	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за облицоване на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и декоративни елементи), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	75.50	67.02	5 060.01
5	Доставка и полагане на плочи от естествен камък гнайс с правилна форма за шапка на съществуващи вертикални елементи (подпорни стени и декоративни елементи), вкл. фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	28.00	75.18	2 105.04
	Изграждане на подпорна стена				
1	Изкоп за оформяне на терен за изграждане на подпорна стена и всички свързани с това разходи	м ³	3.00	33.94	101.82
2	Изграждане на зидана подпорна стена от вибропресовани елементи 460/300/200мм по детайл с височина от 20 до 120 см, вкл. Запълване и всички свързани с това дейности	м	8.40	177.86	1 494.02
3	Доставка и монтиране на вибропресован бетонов елемент 460/300/80мм за финиш на подпорна стена и всички свързани с това разходи	м	8.40	43.14	362.38
4	Доставка и монтаж на парапет, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	м	11.50	106.28	1 222.22
	Съществуващи подпорни стени				
1	Ремонт на компроментирана облицовка по съществуващи подпорни стени и всички свързани с това разходи	м ²	45.00	27.32	1 229.40
	Изграждане и реновиране на стъпала, и вертикални елементи				32 652.11
	Настилки				
1	Изкоп за легло на настилка, натоварване и извозване	м ³	13.50	14.86	200.61
2	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	170.00	18.34	3 117.80
3	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м ²	170.00	15.60	2 652.00
4	Доставка и монтаж на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	80.00	13.12	1 049.60
5	Доставка и полагане на изравнителна замазка с дебелина до 5см и всички свързани с това дейности	м ²	830.00	12.90	10 707.00
6	Доставка и направа на контактна ивица с пясъчно циментова смес м/у същ.сгради и всички свързани с това разходи	м	180.00	13.34	2 401.20
7	Доставка и полагане на плочи 40/40/6см светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	630.00	37.72	23 763.60
8	Доставка и полагане на павета 10/10/6см в светло сив цвят, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	135.00	45.36	6 123.60
9	Доставка и полагане на плочи 30/20/6см цвят охра, вкл.фугиране и всички свързани с това разходи	м ²	105.00	41.94	4 403.70
10	Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят Дъга и всички свързани с това разходи	м ²	85.00	37.34	3 173.90
	Настилки				57 593.01
	Екстериорно обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	7.00	230.20	1 611.40
2	Доставка и монтаж на пейка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	4.00	355.68	1 422.72
3	Доставка и монтаж на пергола, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	6.00	987.44	5 924.64
4	Доставка и монтаж на беседка, съгласно приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	3600.70	3 600.70
	Екстериорно обзавеждане				12 559.46

№	наименование	мярка	к-во	цена	Стойност
	Земни работи и озеленяване				
1	Изкоп в оформени зелени площи с дълбочина около 20см, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м ²	600.00	2.48	1 488.00
2	Доставка на хумусна почва около 20см и подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	600.00	7.54	4 524.00
3	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	600.00	1.05	630.00
4	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	600.00	0.98	588.00
5	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	600.00	0.94	564.00
6	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	600.00	0.84	504.00
7	Първа коситба на тревни площи	м ²	600.00	0.90	540.00
	Земни работи и озеленяване				8 838.00
	част: Паркоустройство и благоустройство				118 133.92
	Част: Електро				
1	Направа шурф	бр.	15.00	28.64	429.60
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	260.00	3.28	852.80
3	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	260.00	2.92	759.20
4	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	58.00	7.32	424.56
5	Полагане кабел в изкоп	м	260.00	1.26	327.60
6	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	142.00	1.86	264.12
7	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по каталог (с вградена кл.кутия)	бр.	21.00	768.00	16 128.00
8	Д-ка и м-ж парков енергосп.осветител с LED 15вт-по каталог	бр.	21.00	45.38	952.98
9	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	3.00	14.12	42.36
10	Направа заземление с 2 кола	бр.	8.00	112.36	898.88
11	Измерване заземления и кабели	бр.	11.00	31.82	350.02
12	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм2	бр.	84.00	5.36	450.24
13	Свързв.проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	252.00	3.20	806.40
14	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	84.00	1.48	124.32
15	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм2	м	302.00	3.94	1 189.88
16	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	12.00	4.22	50.64
17	Доставка и монтаж табло РТосв – ново, по схема на пилон	бр.	1.00	668.80	668.80
18	Доставка и монтаж пилон 6,5м – по детайл	бр.	1.00	786.76	786.76
	Част: Електро				25 507.16



 (подпис) Зашита на

 лични данни по чл. 2 от ЗЗЛД