



ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24

телефон: 05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Общинска администрация
Венец, обл. Шумен
Изх. № РЛ 66-00-127
07.07.2007 г.

До

Участниците в процедура

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Поръчката е вписана под № 00182-2014-0008 в регистъра на агенцията по обществени поръчки.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили питания от участници в процедурата с цитирания по горе предмет и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки представям настоящето разяснение по документацията за участие в процедурата:

Въпрос 1: Моля да предоставите схема на:

1	ДОСТАВКА и МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО ГЛАВНО - ГРТ	бр.	1,00
2	ДОСТАВКА и МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО Т1	бр.	9,00
3	ДОСТАВКА и МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО Т2	бр.	4,00

Отговор 1: На официалната интернет страница на Община Венец – www.venets.bg, раздел „Профил на купувача“ е публикуван техническият проект за обекта. В част: ЕЛ на техническия проект, участниците могат да се запознаят със схемите на: електроразпределителни табла ГРТ, Т1 и Т2.

Въпрос 2: В количествената сметка липсва демонтаж на съществуващи ключове, контакти, осветителни тела и кабели. Да предвиди ли участникът в своето ценово предложение демонтажа на съществуващата ел. инсталация?

Отговор 2: При оформяне на ценовото предложение, в позициите за монтаж на ключове, контакти и осветителни тела в количествено-стойностната сметка, участниците следва да предвидят и разходи за демонтаж на съществуващи ключове, контакти и осветителни тела. В ценовото предложение не следва да се предвижда демонтаж на съществуващи кабели.

Въпрос 3: В количествената сметка има нова мазилка и гипсова шпакловка, а липсва демонтаж на стара мазилка и боядисване стени и тавани с латекс. Да предвиди ли участникът в своето ценово предложение демонтаж стара мазилка и боядисване стени и тавани с латекс?

Отговор 3: В количествената сметка има позиции „ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА – вътрешно“ и „ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ“. Молим участника да уточни къде точно е упомената „нова мазилка“. Относно боядисването на стени и тавани с латекс, то не е предмет на настоящата поръчка.

Въпрос 4: В количествената сметка липсват подови настилки. Да разбира ли участникът, че те не са предмет на настоящата обществена поръчка?

Отговор 4: Подовите настилки не са предмет на настоящата обществена поръчка. Съществуващите настилки **не** трябва да се демонтират или нарушават от евентуалния изпълнител на настоящата обществена поръчка.

Въпрос 5: В количествената сметка има демонтаж на водосточни тръби, а липсва монтаж на такива. Старите водосточни тръби ли ще бъдат монтирани, или участникът да предвиди в своето ценово предложение нови водосточни тръби?

Отговор 5: Съществуващите водосточни тръби са нови. При оформяне на ценовото предложение, в позиция 20. „Демонтаж на водосточни тръби – 1м“ на количествено-стойностната сметка, участниците следва да предвидят и разходи за монтаж на съществуващите водосточни тръби.

Въпрос 6: Моля да предоставите спецификация на дограмата от количествената сметка? Ако не може може да бъде предоставена такава, моля да уточните процента отваряемост?

Моля да уточните също така, колко камерна е дограмата, с какъв стъклопакет е и какъв е нейния цвят? Предвиждат ли се комарници на отваряемите части?

Отговор 6: На официалната интернет страница на Община Венец – www.venets.bg, раздел „Профил на купувача“ е публикуван техническият проект за обекта. В част: „Архитектурна“ на техническия проект, участниците могат да се запознаят със спецификацията на дограмата. Както е записано в „Техническата спецификация“ към настоящата поръчка, PVC дограмата трябва да е „петкамерна $U=<1.29W/m^2K$, двоен стъклопакет с „K“ стъкло $U=<1.7W/m^2K$ “. За отваряемите части на дограмата, да се предвидят комарници. Цветът на дограмата да е бял.

Въпрос 7: В техническото предложение в табличката за основните материали участникът трябва да посочи гаранция от производителя. Тъй като документ за гаранция се издава след като е закупено дадено съоръжение или материал, трябва ли участникът да предостави документ доказващ гаранционния срок на съоръженията и материалите или е достатъчно да посочи гаранция от производителя и без да представя документ доказващ това, а документа да бъде представен след участникът бъде избран за изпълнител?

Отговор 7: Съгласно Образец 2 „Техническо предложение“ и указанията за участие в обществената поръчка, към техническата оферта е необходимо участниците да приложат: Сертификати, декларации за съответствие, удостоверения и други документи, доказващи съответствието на влаганите материали и изискваните стандарти с техническата спецификация.

Въпрос 8: Моля да уточните при несъответствие между проекти и КС кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме.

Отговор 8: При евентуално разминаване на количествата между проектите и КС, количествата по КС са приоритетни.

Въпрос 9:

18	МОНТАЖ НА ГОТОВ ПОДПРОЗОРЧЕН ПЕРВАЗ ОТ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ	M	150,00
----	--	---	--------

Моля да уточните ширината на подпрозоречните первази от алуминиев профил.

Отговор 9: Подпрозоречния перваз от алуминиев профил е със средна ширина 23 см, точната ширина трябва да се взема от място.

Въпрос 10:

20	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ -1 М	м	48,00
----	-----------------------------------	---	-------

В КС липсва позиция за монтажа на водосточните тръби след полагане на топлоизолационната система по външните стени.

Моля да уточните трябва ли да се предвиди монтаж на водосточните тръби и ако „да“, в коя позиция да се включи, да се предвиди ли доставка на нови водосточни тръби и ли ще се ползват старите.

Отговор 10: Съществуващите водосточни тръби са нови. При оформяне на ценовото предложение, в позиция 20. „Демонтаж на водосточни тръби – 1м“ на количествено-стойностната сметка, участниците следва да предвидят и разходи за монтаж на съществуващите водосточни тръби.

Въпрос 11:

33	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА СМЕТИЩЕ	м3	100,00
----	--	----	--------

Моля да уточните, на какво разстояние ще се иззовват отпадъците.

Отговор 11: Депото за строителни отпадъци се намира на около 45 км.

Въпрос 12:

64	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК FTP, UTP В ТРЪБИ	м	4100,00
----	---	---	---------

В КС липсва доставката на тръбите. Моля да уточните проводника в тръби ли ще се изтегли или ще се положи скрито под мазилката. Ако се изтегля в тръби да се предвиди ли доставка на тръбите или са налични.

Отговор 12: Участниците следва да предвидят доставка и монтаж на тръбите, както и самите тръби, в които ще се изтеглят проводниците.

Въпрос 13:

71	ДОСТАВКА НА Проводник ПВВА1 1.5 мм ²	м	3000,00
72	ДОСТАВКА НА Проводник ПВВМ 3x1.5 мм ²	м	2000,00
73	ДОСТАВКА НА Проводник ПВВА1 2.5 мм ²	м	3500,00
74	ДОСТАВКА НА Проводник ПВВА1 6 мм ²	м	700,00
75	ДОСТАВКА НА Проводник ПВВА1 10 мм ²	м	400,00

Моля да уточните вида на проводниците, може би сте имали предвид „ПВА“.

Отговор 13: „Проводник ПВВА1“ да се чете „Проводник ПВА-1“, „Проводник ПВВМ“ да се чете „Проводник ПВВМБ1“.

Въпрос 14:

92	МОНТАЖ МЪЛНИЕЗАЩИТНА МРЕЖА И ОТВОДИ ОТ БЕТ СТОМАНА ф8мм	м	140,00
97	МОНТАЖ ЗАЗЕМ ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП ШИНА ПОЦИНК 40/4	м	40,00
98	МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 30/3 ММ	м	6,00

В посочените позиции липсва доставка на материала. Моля да уточните трябва ли да се предвиди доставката на материалите или са налични.

Отговор 14: Материалите и доставката им да се предвидят при ценообразуването на посочените позиции.

Въпрос 15:

140	Кондезни тръби, дюбели, сребърен припой, фреон 410 и	компл.	1
-----	--	--------	---

	др.		
--	-----	--	--

Моля да уточните по видове и количества материалите, включени в комплекта в горецитираната позиция.

Отговор 15: Участникът следва да предвиди монтажни материали, спрямо марката и модела на избраните от него климатизатори.

Въпрос 16:

141	Централен контролер в комплект с импулсни елекромери за индивидуално отчитане на енергията по помещения	компл.	1
-----	---	--------	---

Моля да ни бъдат предоставени параметри и технически характеристики на контролера.

Отговор 16: Участникът следва да предвиди такъв централен контролер, който да съответства на марката и модела на избраните от него климатизатори.

Въпрос 17:

В КС липсва позиция за крайно покритие по стените и таваните на помещенията. Моля да уточните трябва ли да се предвиди, ако „да“, какво по вид покритие и в коя позиция да се включи.

Отговор 17: Стените и таваните няма да имат крайно покритие на този етап. За вътрешни стени и тавани е предвидено: изкърпване на вътрешната мазилка и шпакловка.

Въпрос 18:

В приложените на CD работни проекти е приложени детайли за обработка на бетоновата стреха и направа и обработка на деформационни фуги по фасадата. В КС липсва позиция за тези дейности. Моля да уточните трябва ли да се предвидят такива дейности, ако „да“, какви количества и в кои позиции да се включат

Отговор 18: Цитираните дейности не са предмет на настоящата обществена поръчка.

Въпрос 19:

В приложените на CD работни проекти е приложен детайл за монтаж на платформен лифт за инвалидни колички – „Детайл-4“. В КС липсва позиция за доставка и монтаж на съоръжението. Моля да уточните трябва ли да се предвиди доставкат и монтаж на платформен лифт, ако „да“, с какви параметри и в кои позиции да се включи.

Отговор 19: Цитирания платформен лифт няма да се изпълнява на този етап и не е предмет на настоящата обществена поръчка.

Въпрос 20:

Съгласно техническата спецификация и от Указанията - Съдържание на офертите и изисквания „Плик № 2

22.1.3 Документи, сертификати, които да доказват изпълнението на техническите спецификации и изискванията на Възложителя, като ако няма пълно съответствие, участникът се отстранява. Всички основни строителни продукти/материали и оборудване трябва да са придружени с „Декларация за съответствие“ или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти“

е необходимо да приложим декларации за съответствие или сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на основните

строительни материали. В списъка са включени „Разпределителни ел. табла”, които не са готов продукт, а се изработват по схеми по индивидуален проект. **Изискването в цитираната по-горе точка 22.1.3 от съдържание на Плик №2 е:** „...ако няма пълно съответствие, участникът се отстранява...”

Моля да ни поясните, какъв документ за доказване на съответствие да приложим, при положение, че ел. таблата се изработват индивидуално по предоставени от възложителя схеми. Документите за доказване на съответствие се издават на произведен продукт, а не за имагинерни изделия/продукти.

Същото се отнася и за изискването за документ за доказване на съответствие на Централен контролер в комплект с импулсни електромери за индивидуално отчитане на енергията по помещения”.

Моля да ни поясните, какъв документ за доказване на съответствие да приложим, при положение, че комплекта включващ „Централен контролер в комплект с импулсни електромери за индивидуално отчитане на енергията по помещения” се изработват индивидуално по предоставени от възложителя проект, параметри и характеристики. Документите за доказване на съответствие се издава на произведен продукт, а не за имагинерни изделия/продукти.

Отговор 20: За съоръжения или оборудване, които ще се изработват на място и Участникът не може да предостави за тях „Декларация за съответствие“ или сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване с изискваните стандарти”, да приложи документи за вложените в съоръженията или оборудването материали.

Въпрос 21:

В документацията за участие - Съдържание на офертите и изисквания „Плик № 2

22.1.3 Документи, сертификати, които да доказват изпълнението на техническите спецификации и изискванията на Възложителя, като ако няма пълно съответствие, участникът се отстранява. Всички основни строителни продукти/материали и оборудване трябва да са придружени с „Декларация за съответствие“ или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.”

На посочените технически параметри на материалите в Техническо предложение - образец № 2 и Техническата спецификация отговарят само материали на определен производител, с което сме принудени да използваме точно определен вид материал. С това се нарушава чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗОП. Част от материалите се предлагат само от един доставчик, който отказва да предостави документ доказващ съответствието на влаганите материали и оборудване преди закупуването на материала/съоръжението.

Моля да уточните ще приеме ли Възложителя да предложим материали с еквивалентни или по-добри технически характеристики от посочените в Техническо предложение — образец № 2 и Техническата спецификация, което е в съответствие с чл. 33, ал. 1,2 и 3.

Отговор 21: Възложителят ще приеме материали с еквивалентни или по-добри технически характеристики от посочените в Техническото предложение — образец № 2 и Техническата спецификация, при условие, че докажете в своята оферта с подходящи средства, че предложеното от Вас решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в Техническата спецификация.

Въпрос 22:

В документацията за участие - *Съдържание на офертите и изисквания*
„Плик № 3

„Ценовото предложение се представя и на диск, във формат „Ексел.”

Ценово предложение ни е предоставено във формат „Microsoft Word” и не е необходимо да го прехвърляме във формат "Excel".

Моля да поясните какво сте имали предвид „Ценовото предложение се представя и на диск, във формат „Ексел”.

Отговор 22: Възложителят има предвид Количествено-стойностната сметка, която следва да се представи и на диск във формат „Ексел”



ФАТМЕ САЛИ:

Зам. Кмет на Община Венец:

Упълномощена със Заповед №313 от 30.12.2013 г.