



ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24

телефон: 05343 / 21 – 91, факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Общинска администрация	
Венец, обл. Шумен	
Изх. №	ФД 26-00-144
11.07.2007 г.	

До

Участниците в процедура

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:

„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Венец по проект с ИД № 27/322/01034”

Поръчката е вписана под № 00182-2014-0001 в регистъра на агенцията по обществени поръчки.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили питания от участник в процедурата с цитирания по горе предмет и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки представям настоящето разяснение по документацията за участие в процедурата:

В тръжната документация, раздел IX, Оферта. Изисквания за подготовка; т.8.2 Съдържание на Плик №2 – Приложение за изпълнение на поръчката”, т.2 Приложения – 2.1. Работна програма е записано следното:

„..... Срок за изпълнение, който не съответства на броя и вида на техниката, броя на строителните работници, с които участникът разполага, както и срок, несъответстващ на посочените от участника сметни норми, ще се счита за нереален и офертата на участника ще бъде отстранена поради несъответствието и с това предварително обявено условие. Използването на вътрешно фирмени сметни норми, по-кратки от установените в СЕК, УСН и други публикувани за общоприето използване, които не могат да бъдат доказани от участника, е основание за отстраняване на офертата на същия”

Уедрените сметни норми (УСН, 78 г.) са разработени и приети през 1978 г. СЕК използват същите сметни норми за повечето видове работи или ТНС, ВТНС за норма време за други СМР.

От приемането им до настоящия момент в строителството са навлезли много нови технологии, използват се съвременни машини с много по – голяма производителност.

Пример: В позиция „Доставка и монтаж непълътна асфалтова смес“ по УСН / СЕК – 26 093 норма изработка за асфалтополагане е $1/0,0095 = 105,26 \text{ т/м}^3$.

Съвременните асфалтополагачи, дори и не най-новите модели имат производителност от порядъка на 100 – 160 тона/ час , тоест 800 – 1000 т. на машиносмяна. (Справка: „Наръчник по асфалтополагане на ФЬОГЕЛЕ“).

Тъй като тези асфалтополагачи разполагат със системи за нивелиране, автоматично полагане на сместа, силно се редуцира и необходимата работна ръка за асфалтополагане, тоест Норма време за труд се намалява в пъти.

Горепосоченото се отнася и за много други видове СМР – прекъснати и непрекъснати маркировки, основа от заклинен трошен камък, изкопи и други.

В тази връзка молим да ни разясните следното:

Въпрос №1:

Възложителят ще приеме ли прилагането на вътрешно фирмени норми за труд и механизация, утвърдени със заповед на съответното длъжностно лице? Освен тази заповед какво друго доказателство е възможно да се приложи?

Отговор на въпрос №1:

Възложителят ще приеме прилагането на вътрешнофирмени норми и фирмени анализи, при условие, че те са съобразени с механизацията, работниците и материалите, с които Участника е посочил, че разполага. Възложителят ще поиска допълнителен доказателствен материал само за тези норми или анализи, в които се съмнява.

Въпрос №2:

За позициите от КС, за които липсват позиции в УСН, СЕК и др., Възложителят ще приеме ли да се приложат фирмени анализи?

Отговор на въпрос №2:

Възложителят ще приеме прилагането на вътрешнофирмени норми и фирмени анализи, при условие, че те са съобразени с механизацията, работниците и материалите, с които Участника е посочил, че разполага.



ФАТМЕ САЛИ:
Зам. Кмет на Община Венец:
Упълномощена със Заповед №313 от 30.12.2013 г.